Santa Cruz do Sul, 13 de janeiro de 2021

PROPOSTA DE PREÇO

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 047/2020

CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no **CNPJ 07.410.299/0001-00**, por intermédio do seu representante legal, Sr **Fábio Markus**, portador da Carteira de Identidade 3.992.177-SSP/SC e do CPF 619.823.260-34, vem apresentar proposta de preço para execução das obras de pavimentação por bloquete da Rua São João, no Município de Sinimbu-RS, a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme projeto básico e especificações técnicas, anexas deste edital, em atendimento ao CONTRATO DE REPASSE Nº 890827/2019/MAPA/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS.

PREÇO GLOBAL: R$ 344.303,58 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta e oito centavos), sendo:

- Parcela referente à materiais: **R$ 241.840,91** (duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e um centavos)

- Parcela referente à mão de obra: **R$ 102.462,67** (cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

A proposta compreende o gerenciamento do objeto licitado, incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, todos os encargos salariais, previdenciários, encargos sociais, fiscais ICMS e outros, comerciais, trabalhistas, tributários, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, despesas de combustível, bem como pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota, equipamentos de segurança, EPIs, EPCs, uniforme personalizado, crachá de identificação, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre os serviços, objeto desta licitação, conforme plano de trabalho anexo).

O **BDI** da obra será de **26,89 %** (vinte e seis vírgula oitenta e nove por cento).
Os encargos sociais da obra serão de **30,24%** (trinta vírgula vinte e quatro por cento).

2. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

As obras e serviços de construção serão executados em **4,00 (quatro) meses consecutivos**, a partir da data estipulada pela ordem de serviços.

3.VALIDADE DA PROPOSTA

A validade da proposta é de 60 dias a contar desta data.

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
ENG. FABIO MARKUS
CREA 86083-D

EDITAL: Concorrência nº 047/2020	**DATA DA PROPOSTA:** 13/01/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL	**EMPRESA:** Casanova Obras de Terraplenagem Ltda
CIDADE: SINIMBU / RS	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Fábio Markus
ENDEREÇO: LINHA SAO JOAO	**CREA: RS** 086.083-D

REFERÊNCIA	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UND.	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
					MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
	1	**SERVIÇOS INICIAIS**								
74209/001	1.1	Implantação de placa de Obra (2,40mX1,20m)	2,88	M²	300,00	140,00	440,00	864,00	403,20	1.267,20
78.472	1.2	Serviços topográficos para pavimentação	2.500,00	M²	0,29	0,13	0,42	725,00	325,00	1.050,00
Total do item 1 - Serviços iniciais								**1.589,00**	**728,20**	**2.317,20**
	2	**TERRAPLENAGEM**								
74155/1	2.1	Escavação e transp. De material de 1ª cat. DMT 50M com trator sobre esteiras 347HP com lâmina e escarificador	750,00	M³	1,20	0,50	1,70	900,00	375,00	1.275,00
97.913	2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	1.890,00	M³XKm	1,10	0,49	1,59	2.079,00	926,10	3.005,10
74205/1	2.3	Corte e aterro compensado	600,00	M³	1,20	0,50	1,70	720,00	300,00	1.020,00
4.746	2.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	750,00	M³	40,00	17,35	57,35	30.000,00	13.012,50	43.012,50
97.913	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	2.700,00	M³XKm	1,10	0,49	1,59	2.970,00	1.323,00	4.293,00
COMPOSIÇÃO 001	2.6	Compactação de aterro 100% PN	210,00	M³	4,00	1,75	5,75	840,00	367,50	1.207,50
COMPOSIÇÃO 002	2.7	Regularização e compactação de subleito	2.500,00	M³	1,20	0,50	1,70	3.000,00	1.250,00	4.250,00
Total do item 2 - Terraplenagem								**40.509,00**	**17.554,10**	**58.063,10**
	3	**MICRODRENAGEM**								
90.105	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	416,00	M³	5,30	2,25	7,55	2.204,80	936,00	3.140,80
97.913	3.2	Transporte do material escavado DMT 5 Km	416,00	KmXM³	1,10	0,49	1,59	457,60	203,84	661,44
COMPOSIÇÃO 003	3.3	Camada de brita para assentamento dos tubos, inclusive transporte	14,00	M³	86,00	37,00	123,00	1.204,00	518,00	1.722,00
97.914	3.4	Transporte da brita DMT 35Km	588,00	M³XKm	1,06	0,46	1,52	623,28	270,48	893,76
7.725	3.5	Fornecimeto de tubulação Ø600mm -PA1 -MF	277,78	M	91,70	39,30	131,00	25.472,43	10.916,75	36.389,18
92.11	3.6	Assentamento de tubulação Ø600mm -PA1 -MF	277,78	M	45,00	19,00	64,00	12.500,10	5.277,82	17.777,92
COMPOSIÇÃO 002	3.7	Regularização do fundo da vala	14,00	M²	1,20	0,50	1,70	16,80	7,00	23,80
93.378	3.8	Reaterro da vala pluvial compactado	400,67	M³	15,00	6,40	21,40	6.010,05	2.564,29	8.574,34
83.659	3.9	Caixa coletora boca-de-lobo med. Internas 080X0,80m. Parede de alvenaria, tampa de concreto	4,00	UN	628,00	250,00	878,00	2.512,00	1.000,00	3.512,00
Total do item 3 - Microdrenagem								**51.001,06**	**21.694,18**	**72.695,24**
	4	**PAVIMENTAÇÃO**								
COMPOSIÇÃO 004	4.1	Colchão de areia para execeção de paralelepípedo ou bloco de concreto com transporte	250,00	M³	90,00	38,00	128,00	22.500,00	9.500,00	32.000,00
94.273	4.2	Execução do meio-fio (1,00X0,30X0,015), inclus. Carga, transporte	555,56	M	33,00	14,00	47,00	18.333,48	7.777,84	26.111,32
83.693	4.3	Pintura do meio-fio (caiação)	166,68	M²	2,90	1,25	4,15	483,37	208,35	691,72
92.405	4.4	Bloquete intertravado fornecimento e execução (E=8cm E FCK 35Mpa)	2.500,00	M³	42,97	18,00	60,97	107.425,00	45.000,00	152.425,00
Total do item 4 - Pavimentação								**148.741,85**	**62.486,19**	**211.228,04**
Total Geral do Orçamento								**241.840,91**	**102.462,67**	**344.303,58**

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
ENG. FABIO MARKUS
CREA 86083-D

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL: CONCORRÊNCIA nº 047/2020	**DATA DA PROPOSTA:** 13/01/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL	**EMPRESA:** Casanova Obras de Terraplenagem Ltda
CIDADE: SINIMBU / RS	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Fábio Markus
ENDEREÇO: LINHA SÃO JOÃO	**CREA:** RS 086.083-D

ITEM	SERVIÇOS	VALOR ITEM	PARCELAS %	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
CRONOGRAMA GLOBAL		R$ 344.303,58	Parcela (%)	17,54%	36,45%	30,67%	15,34%
			Acumulado (%)	17,54%	53,99%	84,66%	100,00%
			Acumulado (R$)	R$ 60.380,30	R$ 125.502,25	R$ 105.614,02	R$ 52.807,01
1	Serviços Iniciais	R$ 2.317,20	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	100,00%			
			Acumulado (R$)	R$ 2.317,20			
2	Terraplenagem	R$ 58.063,10	Parcela (%)	100,00%			
			Acumulado (%)	34,00%			
			Acumulado (R$)	R$ 58.063,10			
3	Microdrenagem	R$ 72.695,24	Parcela (%)		100,00%		
			Acumulado (%)		100,00%		
			Acumulado (R$)		R$ 72.695,24		
4	Pavimentação	R$ 211.228,04	Parcela (%)		25,00%	50,00%	25,00%
			Acumulado (%)		25,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R$)		R$ 52.807,01	R$ 105.614,02	R$ 52.807,01

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
ENG. FABIO MARKUS
CREA 86083-D

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 047/2020
ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA
PROPONENTE CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.