CIMENTEC

Proponente: Cimentec Indústria e Comércio de Artefatos de cimento Eireli
Endereço: Rua Doarly Pádua dos Santos, nº3930
Distrito Industrial – Venâncio Aires/RS
CNPJ: 31.982.969/0001-39
Email: cimentecrs@gmail.com.br

PROPOSTA FINANCEIRA

Ao
Exmo. Sr. (a) Pregoeiro (a)

Apresentamos nossa proposta referente a Concorrência nº 047/2020, do tipo Menor Preço, em regime de empreitada global, com fornecimento de material e mão de obra para a execução das obras de Pavimentação com Bloquetes intertravados de concreto na Rua São João no Município de Sinimbu/RS, conforme projeto básico e especificações técnicas, anexas ao edital nº 047/2020 e em atendimento ao contrato de repasse nº 890827/2019/MAPA/CAIXA, celebrado entre a União, por intermédio do MAPA, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Sinimbu/RS.

PROPOSTA FINANCEIRA:

Valor Global Total: ***R$ 323.844,41***(Trezentos e vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Valor da Mão de obra: ***R$8 9.231,71***(Oitenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e setenta e um centavos).

Valor dos Materiais: ***R$ 234.612,70***(Duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos).

Validade da Presente Proposta é de 60(sessenta) dias, conforme o presente Edital de Concorrência nº 047/2020, item 6.2.

Declaramos ainda, que a presente proposta contempla todos os itens do presente edital de concorrência nº 047/2020, especialmente os do ***ITEM 6- PROPOSTA.***

Venâncio Aires/RS, 13 de janeiro de 2021.

Vanderlei Luis de Macedo
CPF: 534.170.540/87
Procurador

CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ 31.982.969/0001-39 I.E. 155/0100685
Rua Doarly Pádua dos Santos, 3930
Distr. Indl. - Venâncio Aires - RS

CIMENTEC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES - Concorrência nº 047/2020

TOMADOR: Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS

Modalidade: Desonerada	SINAPI - janeiro/2020	BDI:26,89%

PROPONENTE: Cimentec Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Eireli - CNPJ 31.982.969/0001/39

Endereço: Rua Doarly Padua dos Santos, 3930, Distrito Industrial, Venâncio Aires/RS

Local:	Linha São João	**Bairro:**	Interior	**Cidade:**	Sinimbu/RS
Trecho:	Entre o final do calçamento + 277,78 m				
Área:	2500,00 m² com 09 de largura sem passeio público				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS, CUSTOS UNITÁRIOS E TOTAIS

ITEM	FONTE REFERÊNCIA	CÓDIGO REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preços unitários com BDI de 26,89%			Preços Totais com BDI de 26,89%		
						M. OBRA	MATERIAIS	TOTAL	M. OBRA	MATERIAIS	TOTAL
1			**Serviços iniciais**						**R$645,60**	**R$1.671,97**	**R$2.317,57**
1.1	SINAPI	74209/001	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,40m X 1,2m)	m²	2,88	R$120,00	R$328,81	R$448,81	R$345,60	R$946,97	R$1.292,57
1.2	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	2.500,00	R$0,12	R$0,29	R$0,41	R$300,00	R$725,00	R$1.025,00
2			**Terraplenagem**						**R$17.467,70**	**R$40.661,70**	**R$58.129,40**
2.1	SINAPI	74155/2	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª CAT. DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347HP COM LÂMINA E ESCARIFICADOR	m³	750,00	R$0,51	R$1,22	R$1,73	R$382,50	R$915,00	R$1.297,50
2.2	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE:M³ X KM). AF_01/2018	m³ X Km	1.890,00	R$0,48	R$1,13	R$1,61	R$907,20	R$2.135,70	R$3.042,90
2.3	SINAPI	74205/1	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	600,00	R$0,50	R$1,20	R$1,70	R$300,00	R$720,00	R$1.020,00
2.4	SINAPI	4746	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTEÇÃO(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE	m³	750,00	R$17,30	R$40,00	R$57,30	R$12.975,00	R$30.000,00	R$42.975,00
2.5	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO(UNIDADE:M³ X KM). AF_01/2018	m³ X Km	2.700,00	R$0,48	R$1,13	R$1,61	R$1.296,00	R$3.051,00	R$4.347,00
2.6	COMPOSIÇÃO	001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% PN	m³	210,00	R$1,70	R$4,00	R$5,70	R$357,00	R$840,00	R$1.197,00
2.7	COMPOSIÇÃO	002	REGUIARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m³	2.500,00	R$0,50	R$1,20	R$1,70	R$1.250,00	R$3.000,00	R$4.250,00
3			**Microdrenagem**						**R$17.446,11**	**R$49.712,18**	**R$67.158,29**
3.1	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALACOM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMACOMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015.	m³	416,00	R$2,25	R$5,31	R$7,56	R$936,00	R$2.208,96	R$3.144,96
3.2	SINAPI	97913	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 Km	Km x m³	416,00	R$0,48	R$1,13	R$1,61	R$199,68	R$470,08	R$669,76
3.3	COMPOSIÇÃO	003	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, INCLUSIVE TRANSPORTE	m³	14,00	R$35,00	R$6,00	R$41,00	R$490,00	R$84,00	R$574,00
3.4	SINAPI	97914	TRANSPORTE DA BRITA DMT 35 Km	m³ X Km	588,00	R$0,45	R$1,06	R$1,51	R$264,60	R$623,28	R$887,88
3.5	SINAPI	7725	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 600 mm - PA1 - MF	m	277,78	R$29,00	R$91,00	R$120,00	R$8.055,62	R$25.277,98	R$33.333,60
3.6	SINAPI	9211	ASSENTAMANTO DE TUBULAÇÃO 600 mm - PA1 - MF	m	277,78	R$14,00	R$45,00	R$59,00	R$3.888,92	R$12.500,10	R$16.389,02

3.7	COMPOSIÇÃO	002	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	14,00	R$0,50	R$1,20	R$1,70	R$7,00	R$16,80	R$23,80
3.8	SINAPI	9337	REATERRO DA VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	400,67	R$6,40	R$15,02	R$21,42	R$2.564,29	R$6.018,06	R$8.582,35
3.9	SINAPI	3659	CAIXA COLETORA BOCA DE LOBO MED. INTERNAS 0,80 X 0,80, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO	Unid.	4,00	R$260,00	R$628,23	R$888,23	R$1.040,00	R$2.512,92	R$3.552,92
4			**Pavimentação**						**R$53.672,30**	**R$142.566,85**	**R$196.239,15**
4.1	COMPOSIÇÃO	4	COLCHÃO DE AREIA PARA EXECUÇÃO DE PARALELEPIPEDO OU BLOCO DE CONCRETO COM TRANSPORTE	m³	250,00	R$35,00	R$90,00	R$125,00	R$8.750,00	R$22.500,00	R$31.250,00
4.2	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00 X 0,30 X 0,15), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	555,56	R$13,00	R$33,00	R$46,00	R$7.222,28	R$18.333,48	R$25.555,76
4.3	SINAPI	83693	PINTURA DO MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	166,68	R$1,20	R$2,90	R$4,10	R$200,02	R$483,37	R$683,39
4.4	SINAPI	92405	BLOQUETE INTERTRAVADO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=8 cm e FCK 35 MPA.	m³	2.500,00	R$15,00	R$40,50	R$55,50	R$37.500,00	R$101.250,00	R$138.750,00
					TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:				**R$89.231,71**	**R$234.612,70**	**R$323.844,41**

Venâncio Aires/RS, 13 de janeiro de 2021.

Ronaldo Luiz Basso
Responsável Técnico
CREA: RS 093.280
CPF: 670.656.270-04

Vanderlei Luis de Macedo
Procurador
CPF: 534.170.540/87

CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ 31.982.969/0001-39 I.E. 155/0100685
Rua Doarly Pádua dos Santos, 3930
Distr. Indl. - Venâncio Aires - RS

CIMENTEC

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

CRONOGRAMA

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU/RS

PROPONENTE: CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ: 31.982.969/0001-39 - EMAIL: cimentecrs@gmail.com
ENDEREÇO: RUA DOARLY PÁDUA DOS SANTOS, 3930 - VENÂNCIO AIRES/RS

PLANILHA DE LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

Nº DO EVENTO	TITULO DO EVENTO	Nº DA FRENTE DA OBRA	FRENTE DA OBRA	Nº DO PERIODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO
1	Serviços Preliminares	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	1
2	Terraplenagem	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	1
3	Microdrenagem	1	Serviços Preliminares, Terraplenagem e Microdrenagem	2
4	Pavimentação	2	Pavimentação 01	3
		3	Pavimentação 02	4
		4	Pavimentação 03	3
		5	Pavimentação 04	4

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nº DO PERIODO DE CONCLUSÃO DO EVENTO	PERCENTUAL DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	PERCENTUAL ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
1	17,59%	R$56.959,29	17,59%	R$56.959,29
2	21,10%	R$68.323,59	38,69%	R$125.282,87
3	30,56%	R$98.957,33	69,24%	R$224.240,21
4	30,76%	R$99.604,21	100,00%	R$323.844,41

VALOR DA OBRA	323.844,41

Venâncio Aires/RS, 13 de janeiro de 2021.

Ronaldo Luiz Basso
CPF: 670.656.270-04
CREA/RS: 093280
Responsável Técnico

Vanderlei Luis de Macedo
CPF: 534.170.540/87
Procurador

CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ 31.982.969/0001-39 I.E. 155/0100685
Rua Doarly Pádua dos Santos, 3930
Distr. Indl. - Venâncio Aires - RS

432

CIMENTEC

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro que os encargos sociais utilizados na planilha orçamentária Pavimentação de estrada Vicinal no Município de Sinimbu/RS, em linha São João, referente ao convênio ou contrato de repasse nº 890827/2019, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são os que seguem, conforme descrição analítica:

PROPONENTE: Cimentec Indústria e Comércio de Artefatos de cimento Eireli
Endereço: Rua Doarly Pádua dos Santos, nº3930
Distrito Industrial – Venâncio Aires/RS
CNPJ: 31.982.969/0001-39
Email: cimentecrs@gmail.com.br

PROPONENTE / TOMADOR:
Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS

OBJETO
Pavimentação de estrada vicinal no Município de Sinimbu/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias Urbanas	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,89%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
Valor final total dos encargos sociais:		**30,24%**				

Venâncio Aires/RS, 13 de janeiro 2021.

Ronaldo Luiz Basso
Responsável Técnico
Engº Civil e Engº Seg. trabalho
CREA/RS 93.20

Responsável proponente
Vanderlei Luis de Macedo
CPF: 534.170.540/87
Procurador

CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ 31.982.969/0001-39 I.E. 155/0100685
Rua Doarly Pádua dos Santos, 3930
Distr. Ind. - Venâncio Aires - RS

CIMENTEC

DECLARAÇÃO/QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: Cimentec Indústria e Comércio de Artefatos de cimento Eireli
Endereço: Rua Doarly Pádua dos Santos, nº3930
Distrito Industrial – Venâncio Aires/RS
CNPJ: 31.982.969/0001-39
Email: cimentecrs@gmail.com.br

PROPONENTE / TOMADOR:
Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS

OBJETO
Pavimentação de estrada vicinal no Município de Sinimbu/RS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias Urbanas	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,50%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,65%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,12%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,50%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,89%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	**BDI DES**	**26,89%**	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária Municipal, a base de cálculo para a construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e Recapeamento e Pavimentação de vias Urbanas, é de 30%, com a respectiva alícota de 4%.

Venâncio Aires/RS, 13 de janeiro 2021.

Ronaldo Luiz Basso
Responsável Técnico
Engº Civil e Engº Seg. trabalho
CREA/RS 93.20

Responsável proponente
Vanderlei Luis de Macedo
CPF: 534.170.540/87
Procurador

CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI
CNPJ 31.982.969/0001-39 I.E. 155/0100685
Rua Doarly Pádua dos Santos, 3930
Distr. Indl. - Venâncio Aires - RS

429

AO MUNICIPIO DE VERA CRUZ/RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2020

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

PROPONENTE: CIMENTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFA

ENDEREÇO: RUA DOARLY PÁDUA DOS SANTOS, Nº 3930, DIST

CNPJ: 31.982.969/0001-39 – TELEFONE: 51-3741-9482 – e-mai

E

07 páginas: 429 a 435