[KERBER CONSTRUÇÕES]

156

PROPOSTA FINANCEIRA

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta financeira, detalhada na planilha anexa, para a execução dos serviços de que trata o **Concorrência 039/2021**, conforme especificação constante no Edital e seus Anexos.

Declaramos que conhecemos os termos **da Concorrência 039/2021** e seus anexos e que, se vencedora, executaremos os serviços ora propostos pelos preços a seguir, já incluídos todos os impostos, custos e encargos diretos e indiretos, taxas, fretes, bem, ainda, deduzidos todos os descontos por nós concedidos:

Em assim sendo, o valor total da nossa proposta é de **R$ 189.087,17** (Cento e oitenta e nove mil, oitenta e sete reais e dezessete centavos).

O prazo de validade da proposta é de **60 (Sessenta) dias.**
Prazo de início dos trabalhos: Conforme edital

Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: EDER DE ALMEIDA KERBER ME;
b) CNPJ nº: 26.837.806/0001-22;
c) Endereço: Rua João Pessoa, nº 720, Centro – Barros Cassal/RS;
d) Fone: (54) 99621-6969/ (51) 99877-2387;
e) E-mail: baja.arq.eng@gmail.com;
f) CEP: 99.360-000;
g) Cidade-Estado: Barros Cassal/RS;

Contato das pessoas responsáveis pela empresa:

a) Nomes: Eder Kerber e Ivanca Jandrey Betti;
b) E-mail: baja.arq.eng@gmail.com;
c) Fones: (54) 99621-6969/ (51) 99877-2387

Barros Cassal, 21 de outubro de 2021.

EDER DE ALMEIDA KERBER ME
CNPJ 26.837.806/0001-22

EDER DE ALMEIDA KERBER – ME
CNPJ 26.837.806/0001-22

[KERBER CONSTRUÇÕES]

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAS E TRABALHISTAS

Declaro que o percentual de Encargos Sociais e Trabalhistas utilizado para a execução da Quadra Poliesportiva de Linha Branca é de 93,40% conforme descrição abaixo:

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	
Grupo "A" – Obrigações sociais	**Percentual**
Previdência Social	20,00%
Salário Educação	2,50%
SESC / SESI	1,50%
SENAC / SENAI	1,00%
SEBRAE	0,60%
INCRA	0,20%
GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho)	2,00%
FGTS	8,00%
Total do Grupo "A"	**35,80%**
Grupo "B" – Gratificações e tempo não trabalhado	**Percentual**
13o. Salário	11,10%
Férias – 1/3 sobre as Férias	14,80%
Auxilio Doença	1,85%
Acidente de Trabalho	0,13%
Licença Maternidade	0,07%
Licença Paternidade	0,03%
Faltas Legais	0,83%
Ausências no Aviso Prévio Trabalhado	0,19%
Total do Grupo "B"	**29,00%**
Grupo "C" – Indenizações em rescisões sem justa causa	**Percentual**
Aviso Prévio Indenizado (com encargos)	18,15%
Indenização (multa sobre o saldo do FGTS)	0,08%
Indenização Adicional (demissão antes da data-base)	1,44%
Total do Grupo "C"	**19,67%**
Grupo "D" – Reincidências	**Percentual**
Incidência do Grupo "A" sobre o Grupo "B"	8,92%
Total do Grupo "D"	**8,92%**
TOTAL DOS ENCARGOS	**93,40%**

Barros Cassal, 21 de outubro de 2021.

EDER DE ALMEIDA KERBER ME
CNPJ 26.837.806/0001-22

EDER DE ALMEIDA KERBER – ME
CNPJ 26.837.806/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU / RS

Obra: Quadra Poliesportiva em Linha Branca
Data de preço base: Maio/2021, com desoneração
BDI: 26,74%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.098,98	0,58%	100%		
				R$ 1.098,98		
2	SUPERESTRUTURA - VIGA DE COROAMENTO	18.560,82	9,82%	100%		
				R$ 18.560,82		
2	CONCRETO ARMADO PARA PISO	45.563,92	24,10%	100%		
				R$ 45.563,92		
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	59.378,96	31,40%		100%	
					R$ 59.378,96	
4	ESQUADRIAS	34.790,37	18,40%		100%	
					R$ 34.790,37	
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	3.017,55	1,60%			100%
						R$ 3.017,55
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	26.676,57	14,11%			100%
						R$ 26.676,57
	Valor total do Orçamento:	**189.087,17**	**100%**	**R$ 65.223,72**	**R$ 94.169,33**	**R$ 29.694,12**
	Valores acumulados:			**R$ 65.223,72**	**R$ 159.393,05**	**R$ 189.087,17**
	Percentual executado no período:			**34,49%**	**49,80%**	**15,70%**
	Percentual acumulado:			**34,49%**	**84,30%**	**100,00%**

Barros Cassal, 21 de outubro de 2021.

EDER DE ALMEIDA KERBER
Representante Legal da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU / RS

Quadra Poliesportiva Linha Branca

le preço base: Maio/2021 com desoneração

6,74%

Proponente: EDER DE ALMEIDA KERBER

CNPJ: 26.837.806/0001-22

Planilha Orçamentária

CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MÃO DE OBRA UNITÁRIO(R$)	MATERIAL UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO (R$)	MÃO DE OBRA TOTAL (R$)	MATERIAL TOTAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
		SERVIÇOS PRELIMINARES								
COMP01	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,88	114,48	267,11	381,59	329,69	769,28	1.098,98
		Subtotal do item:			**114,48**	**267,11**	**381,59**	**329,69**	**769,28**	**1.098,98**
		SUPERESTRUTURA - VIGA DE COROAMENTO								
92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	91,20	41,06	95,82	136,88	3.745,01	8.738,37	12.483,38
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	74,00	5,70	13,31	19,01	422,04	984,77	1.406,81
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	62,00	4,56	10,65	15,21	282,88	660,06	942,95
92725	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	6,84	163,49	381,49	544,98	1.118,30	2.609,37	3.727,68
		Subtotal do item:			**214,82**	**501,26**	**716,08**	**5.568,25**	**12.992,57**	**18.560,82**
		CONCRETO ARMADO PARA PISO								
COMP003	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	m²	3,35	2,02	4,70	6,72	6,75	15,75	22,50
COMP004	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60,	m²	70,00	9,95	23,23	33,18	696,79	1.625,85	2.322,64
97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	86,33	150,19	350,44	500,62	12.965,64	30.253,15	43.218,78
		Subtotal do item:			**162,16**	**378,36**	**540,52**	**13.669,18**	**31.894,75**	**45.563,92**
		SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL								
87526	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E	m²	407,40	43,73	102,03	145,75	17.813,69	41.565,27	59.378,96
		Subtotal do item:			**43,73**	**102,03**	**145,75**	**17.813,69**	**41.565,27**	**59.378,96**
		ESQUADRIAS								
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM	m²	17,01	60,45	141,06	201,52	1.028,34	2.399,46	3.427,80
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	m²	33,44	235,74	550,05	785,79	7.883,03	18.393,73	26.276,75
COMP005	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m²	33,44	45,63	106,46	152,09	1.525,75	3.560,08	5.085,82
		Subtotal do item:			**341,82**	**797,57**	**1.139,39**	**10.437,11**	**24.353,26**	**34.790,37**
		PINTURAS E ACABAMENTOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU / RS

Quadra Poliesportiva Linha Branca

le preço base: Maio/2021 com desoneração

6,74%

Proponente: EDER DE ALMEIDA KERBER

CNPJ: 26.837.806/0001-22

Planilha Orçamentária

	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	MÃO DE OBRA UNITÁRIO(R$)	MATERIAL UNITÁRIO (R$)	CUSTO UNITÁRIO (R$)	MÃO DE OBRA TOTAL (R$)	MATERIAL TOTAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	2,80	14,18	33,09	47,27	39,71	92,66	132,37
	COMP002	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m	275,60	3,14	7,33	10,47	865,55	2.019,63	2.885,18
			Subtotal do item:			**17,32**	**40,42**	**57,74**	**905,26**	**2.112,28**	**3.017,55**
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
	COT001	COTAÇÃO	CONJUNTO ESTRUTURAL METÁLICO PARA ESTRUTURAS DE BASQUETE	cj	1,00	1.560,00	3.640,00	5.200,00	1.560,00	3.640,00	5.200,00
	COT002	COTAÇÃO	CONJUNTO METÁLICO PARA TRAVES DE FUTSAL	cj	1,00	690,00	1.610,00	2.300,00	690,00	1.610,00	2.300,00
	COT003	COTAÇÃO	CONJUNTO METÁLICO PARA REDE DE VOLEIBOL	cj	1,00	305,00	711,67	1.016,67	305,00	711,67	1.016,67
	COT004	COTAÇÃO	PAR DE TABELA DE BASQUETE OFICIAL 120X180 COM ARO E REDE	un	1,00	620,22	1.447,17	2.067,39	620,22	1.447,17	2.067,39
	COT005	COTAÇÃO	PAR DE REDE DE FUTSAL 3 MM	un	1,00	54,00	126,00	180,00	54,00	126,00	180,00
	COT006	COTAÇÃO	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL 4 FAIXAS 1000X100 COM ANTENA DE FIBRA	un	1,00	177,00	413,00	590,00	177,00	413,00	590,00
	COT007	COTAÇÃO	REDE DE PROTEÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	un	1,00	3.270,00	7.630,00	10.900,00	3.270,00	7.630,00	10.900,00
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	un	1,00	58,17	135,74	193,91	58,17	135,74	193,91
	COT010	COTAÇÃO	PLACA DE LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO	un	1,00	3,60	8,40	12,00	3,60	44,40	48,00
	COT011	COTAÇÃO	PLACA DE INDICAÇÃO "PROIBIDO FUMAR"	un	1,00	3,60	8,40	12,00	3,60	44,40	48,00
	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	10,78	25,16	35,94	10,78	25,16	35,94
	39615	SINAPI-I	BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	un	1,00	158,99	370,97	529,96	158,99	370,97	529,96
	39621	SINAPI-I	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	par	3,00	356,67	832,23	1.188,90	1.070,01	2.496,68	3.566,69
			Subtotal do item:			**7.268,03**	**16.958,74**	**24.226,78**	**7.981,17**	**18.695,20**	**26.676,57**
			VALOR TOTAL:						**56.704,55**	**132.382,62**	**189.087,17**

Barros Cassal, 21 de outubro de 2021.

Eder de Almeida Kerber

Representante Legal da empresa

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	EDER DE ALMEIDA KERBER - ME

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,75%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,74%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

BARROS CASSAL
Local

quarta-feira, 20 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Ivanca Jandrey Betti
CREA/CAU: CAURS A95.534-5

PMv3.0.4

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	EDER DE ALMEIDA KERBER - ME

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

ART/RRT: 0

PMv3.0.4

149

AO MUNICÍPIO DE SINIMBU

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 039/2021

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA

EDER DE ALMEIDA KERBER

149 a 156 : 08 páginas