Justificativas do acréscimo do valor do Contrato nº 006/2021
Pavimentação por bloquetes intertravados em Linha São João

Solicitação

No projeto de pavimentação da Rua São João estava previsto uma pista de rolamento com largura de 9,0 metros, porém devido a intervenções dos postes de energia elétrica e do Arroio São João, a largura da rua foi diminuída para 8,0 metros. Com isso, para atender o total de metragem quadrada de bloquetes intertravados conforme projeto inicial e orçamento, fora necessário ampliar a extensão da pavimentação, acarretando um aumento da quantidade de meio-fio do que o previsto em orçamento inicial.

Justificativa

Devido ao estreitamento da pista em Linha São João, será necessária a ampliação da extensão da via para executar a quantidade de metragem quadrada de bloquetes intertravados previsto em projeto e orçamento inicial. Com isso, a quantidade necessária de meios-fios de cada lado é de 37 unidades, além do travamento da cabeceira com 8 unidades de meios-fios, totalizando 82 meios-fios. Também será executada a pintura (caiação) desses meios-fios, sendo 15 cm na parte superior e na lateral, totalizando 24,60 m².

Valores e descrição gráfica

Os valores utilizados como preço unitário são os da licitação, conforme planilha orçamentária do Contrato n.º 006/2021. Será aditivada a quantidade de 82 meios-fios e pintura dos mesmos.

O valor final remete a importância total de R$ 3.380,70 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta centavos), conforme tabela abaixo:

Totais Gerais de valores

Item:	Descrição:	Unid.:	Qtd. aditivada:	Valor Unitário:	Valor Total aditivado:
4.2	Execução do meio-fio (1,00x0,30x0,15) inclus. carga e transporte	m	82	R$ 39,98	R$ 3.278,36
4.3	Pintura do meio-fio (caiação)	m²	24,60	R$ 4,16	R$ 102,34
				Total:	**R$ 3.380,70**

Sinimbu, 22 de março de 2022.

Giovane Dolejal Zanetti
CREA RS101973

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

O presente relatório fotográfico tem por finalidade apresentar a extensão das obras de pavimentação por bloquetes intertravados na Linha São João, Contrato de Repasse n.º 890827/2019, referente ao Aditivo n.º 02.

Linha São João

Fotos 01 e 02: Execução da pavimentação em Linha São João (extensão ao final da rua)

