ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Av. General Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1175 email: engenharia@sinimbu.rs.gov.br

Parcelas de maior relevância

Modalidade: Desonerada

Obra: PAVILHÃO INDUSTRIAL
Local: Rua Augusto Hennig Bairro: Centro Cidade: Sinimbu/RS
Área: 2.700,00 m²

ITEM	DESCRITIVO DO ITEM
4	**Fundações**
4.1	**Estacas**
4.1.1	Estacas em trilhos TR37 co duas unidades por pilares (65 unidades) estimativa de 12m cada
5	**Estrutura**
5.1	**Pilares**
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5.1.6	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
7	**Cobertura**
7.1	TELHA ONDULADA EM ALUMÍNIO ZINCADO
7.2	ESTRUTURA TRELIÇADA EM ARCO METÁLICA
8	**Esquadrias**
8.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
8.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
8.5	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
10	**Revestimentos**
10.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
11	**Pavimentação**
11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
11.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020
11.8	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
16	**PPCI**
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 8KG (4A40BC)
16.24	HIDRANTE E MANGOTINHO - 8 PONTOS COM SAÍDA DUPLA 1.1/2"
16.26	HIDRANTE E MANGOTINHO - TUBO AÇO CARBONO 2.1/2"
16.27	HIDRANTE E MANGOTINHO - FIAÇÃO ALARME DE INCÊNDIO
16.33	HIDRANTE E MANGOTINHO -BOMBA CENTRÍFUGA 5CV
16.36	HIDRANTE E MANGOTINHO -MÃO-DE-OBRA PINTURA E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO
16.37	PORTAS - BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE 1,10m DE LARGURA
16.46	CAIXAS DE ÁGUA EM PVC DE 20.000 LITROS

Sinimbu, 07 de abril de 2023

Eng. Giovane Dolejal Zanetti
CREA RS101973

Sandra M. Roesch Backes
Prefeita Municipal