JUSTIFICATIVAS DE SUPRESSÕES DE QUANTIDADES

Instrumento Contratual: 122/2023

Concorrência: 009/2023

Contratada: Sigma Sul

Obra/Objeto: Execução da obra Base descentralizada do Samu, no Município de Sinimbu/RS.

Solicitação

Durante a inspeção efetuada na obra associada ao contrato mencionado, verificou-se, no decorrer da etapa de execução, que não se fez necessária a realização da escavação mecanizada para as vigas baldrames, assim como ocorreu uma redução parcial do custo referente à pavimentação.

Justificativa

Com base na justificativa do aditivo de quantidades, em virtude da substituição parcial do componente de pavimentação, que inicialmente estava previsto como argamassa e foi alterado para concreto armado, é de relevância salientar que houve uma supressão parcial do item 11.2 (argamassa para contrapiso). Isso se deve ao fato de que apenas 4 cm de espessura serão necessários para o nivelamento do piso devido à mencionada substituição. Além disso, é pertinente observar que no item 4.2, relacionado à viga baldrame, não foi realizada a escavação mecanizada correspondente, uma vez que essa atividade não se mostrou necessária.

Os valores utilizados como preço unitário são os da licitação. O valor de **supressão** remete a importância total de R$6.635,65 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) respectivamente, conforme tabela abaixo:

Base Descentralizada SAMU							
Avenida General Flores da Cunha, Centro - Sinimbú/ RS							
nente: *CONSTRUTORA SIGMA SUL LTDA*		*BDI: 24,76%*		*SUPRESSÃO 02 - 13/11/2023*			
22/03/2023							
Código	***Descrição***	*Quantidade*	***Un***	***Mão-de-Obra***	***Material***	***Total***	
	4. 2. VIGA BALDRAME						
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	11,93	M3	R$ 19,98	R$ 39,56		
	COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017						
	Total do Grupo			R$ 238,36	R$ 471,95	R$ 710,31	
				R$ 238,36	**R$ 471,95**	**R$ 710,31**	
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400l. AF_08/2019	8,49	M³	R$ 234,20	R$ 463,72		
				R$ 1.988,36	R$ 3.936,98	R$ 5.925,34	
	Total do Orçamento			**R$ 2.226,72**	**R$ 4.408,93**	**R$ 6.635,65**	

Sinimbu, 17 de novembro de 2023.

Giovane Dolejal Zanetti
Engenheiro Civil - CREA RS103.973

Gabriela Bruna Webber Rodrigues
Engenheira Civil - CREA RS262.402