Prot. 572/5504
06.06.2024

Município de Sinimbu
Avenida General Flores da Cunha, 449, SINIMBU - RS - 96890-000
(51) 3708-1175 CNPJ: 94.577.632/0001-66

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS N° 2024/1716

Centro de Custo: 127 - SECRETARIA DE OBRAS
Usuário Solicitante: KURT MARTIN JAEGER (Usuário: kurtjaeger)
Entidade: Município de Sinimbu

Data de Cadastro: 31/05/2024

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	15676	2025678 - ADUELA/ GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADA ARMADA COM DIMENSÕES INTERNAS DE 2,00 X 2,50 X 1,00, MISULAS DE 15 X 15, ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 15 CM PARA CARGA DE 45 TONELADAS, CONCRETO FCK 30 MPA, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, ATERRO ENTRE 1,00M E 2,00M, PRODUZIDA DE ACORDO COM A NBR 15396	UN	100,0000	5.233,3300	523.333,00
2	15676	2025679 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 2.000 MM, SEÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-2, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 15CM (ARMAÇÃO DUPLA). PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020	UN	60,0000	1.920,9200	115.255,20
3	15676	2025680 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 1.500 MM, SEÇÃO CIRCULAR, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-2, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 13CM (ARMAÇÃO DUPLA). PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020	UN	80,0000	1.140,6700	91.253,60
4	15676	2025681 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 1.000 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 10CM. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020	UN	170,0000	496,6700	84.433,90
5	15676	2025682 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 8 CM. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020	UN	380,0000	348,3300	132.365,40
6	15676	2025698 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM, COMPRIMENTO DE 1000MM, CLASSE PA-1, JUNTA TIPO MF, PAREDE MÍNIMA 6 CM. PRODUZIDO DE ACORDO COM A NBR 8890/2020	UN	590,0000	219,0200	129.221,80
7	15676	2025688 - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO UNISTEIN, COM ESPESSURA DE 8CM, RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35 MPA. DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 6122. OS BLOCOS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM PALETES.	M²	3.000,0000	70,6600	211.980,00
Totalizador do tipo referência				4.380,0000	9.429,6000	1.287.842,90

Complemento e Assinaturas

Descrição O objeto do presente Pregão Eletrônico Registro de Preços é a aquisição de tubos de concreto, galerias de concreto, bloquetes de concreto, com entrega parcelada, a serem fornecidos no prazo fixado e em quantidades que o município vier a solicitar quando surgir necessidade para a Secretaria de Obras do Município de Sinimbu.
FORMA DE FORNECIMENTO
O fornecimento dos materiais será parcelado, com entrega em até 10 (dez) dias consecutivos após a emissão e envio da nota de empenho.
Os materiais deverão ser entregues e descarregados pela empresa contratada no Pavilhão da Secretaria de Obras, localizado na Rua José Thomé Sobrinho, nº 10 - Bairro Centro, Sinimbu/RS.
Dias e horários de recebimento de materiais: de segunda a sexta-feira; das 7h30 às 11h, e das 13h às 16h.
REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses. Casa haja prorrogação da Ata de Registro de Preços após o intervalo de 12 (doze) meses, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia - IBGE.
DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva nota fiscal, até o 10º (décimo) dia consecutivo, após o Recebimento Definitivo.
Demais condições conforme Termo de Referência

Fiscal do Contrato

CARLOS BACKES FILHO
Secretário Mun. Administração

ADILSON LAERTE MEURER
SECRETÁRIO
SECRETARIA DE OBRAS

GIOVANE DOLEJAL ZANETTI
Engenheiro Civil
Setor de Engenharia

KURT MARTIN JAEGER
Setor de Compras