ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SINIMBU
PODER EXECUTIVO

Av. General Flores da Cunha, 449 - Bairro centro - Sinimbu/RS CEP 96890-000 - Fone (51) 3708-1175 email: engenharia@sinimbu.rs.gov.br

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Modalidade: Desonerada

Obra: PAVILHÃO INDUSTRIAL
Local: Rua Augusto Hennig — Bairro: Centro — Cidade: Sinimbu/RS
Área: 2.700,00 m²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS
5	**Estrutura**
5.1	**Pilares**
5.1.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
7	**Cobertura**
7.1	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA
7.2	ESTRUTURA TRELIÇADA EM ARCO METÁLICA
8	**Esquadrias**
8.5	JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
10	**Revestimentos**
10.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
11	**Pavimentação**
11.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
11.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
11.7	PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12CM
11.8	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
16	**PPCI**
16.24	HIDRANTE E MANGOTINHO - 8 PONTOS COM SAÍDA DUPLA 1.1/2"
16.26	HIDRANTE E MANGOTINHO - TUBO AÇO CARBONO 2.1/2"
16.36	HIDRANTE E MANGOTINHO -MÃO-DE-OBRA PINTURA E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO
16.46	CAIXAS DE ÁGUA EM PVC DE 20.000 LITROS

Sinimbu, 24 de abril de 2025

Eng. Giovane Dolejal Zanetti
CREA RS101973

Wilson Molz
Prefeito Municipal