Município de Sinimbu
CNPJ: 94.577.632/0001-66 Telefone: (51) 3708-1175
Avenida General Flores da Cunha, 449, SINIMBU / RS - 96890-000

Solicitação de Compra de Material/Serviços nº 2025/2103

Municipio de SINIMBU
PROTOCOLO
Nº/Verif: 440 / 491
Data: 16 / 05 /20 25

Centro de Custo: 206 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
Usuário Solicitante: RÔMULO RECKZIEGEL (Usuário: romuloreckziegel)
Entidade: Município de Sinimbu

Data de Cadastro: 12/05/2025

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2025	6	3	22	661	1007	1088	1050	344905191300000	Parque Industrial	15760	R$795.701,76
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15171	
									Projeto: ESTRUTURAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL		
									Órgão: 6 - SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB.		
									Fonte de Recurso: Operacao Credito		
2025	6	3	22	661	1007	1088	1	344905191300000	Parque Industrial	15759	R$445.975,72
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15172	
									Projeto: ESTRUTURAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL		
									Órgão: 6 - SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB.		
									Fonte de Recurso: Recursos Livres		
2025	6	3	22	661	1007	1088	1025	344905191300000	Parque Industrial	15758	R$2.182.049,90
								344905100000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72	
									Projeto: ESTRUTURAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL		
									Órgão: 6 - SECRET.AGRICULTURA,IND.COM.,MEIO AMB.		
									Fonte de Recurso: Emenda Especial		

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	15760	2021277 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	2,0000	14.347,6300	28.695,26
2	15760	2021291 - Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada (nº 22) adesivada de 2,40 x 1,20m	M²	4,5000	522,3800	2.350,71
3	15760	2027070 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	18,0000	1.601,1500	28.820,70
4	15760	2027060 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1.350,0000	35,2200	47.547,00
5	15760	2026792 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	38,1000	73,2000	2.788,92
6	15760	2027061 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	32,0500	25,2300	808,62
7	15760	2026749 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	450,3000	21,0100	9.460,80
8	15760	2027062 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	KG	0,9300	14,7300	13,70
9	15760	2022040 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M²	304,0000	148,0500	45.007,20
10	15760	2027063 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	304,0000	118,8300	36.124,32
11	15760	2022044 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	150,6000	906,2800	136.485,77
12	15760	2027064 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	78,4100	77,9500	6.112,06
13	15760	2027065 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	600,4000	18,2600	10.963,30
14	15760	2027062 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022. COMPLEMENTO: .	KG	235,4900	14,7300	3.468,77
15	15760	2022047 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	7,9500	910,8700	7.241,42
16	15760	2022049 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	1.195,0000	94,6900	113.154,55
17	15760	2027066 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	30,0000	90,8300	2.724,90
18	15760	2027066 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024. COMPLEMENTO: .	M	15,0000	90,8300	1.362,45
19	15760	2027067 - TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM,	M²	3.111,0000	70,2300	218.485,53

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
		ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA				
20	15758	2027069 - ESTRUTURA TRELIÇADA EM ARCO METÁLICA	UN	1,0000	806.349,7200	806.349,72
21	15760	2027068 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	M²	2.700,0000	15,8500	42.795,00
22	15760	2022056 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,0000	1.212,4100	23.035,79
23	15760	2027071 - PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	24,0000	1.064,8300	25.555,92
24	15760	2022058 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19,0000	126,4700	2.402,93
25	15760	2022060 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,0000	148,0700	296,14
26	15759	2027072 - JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	M²	300,0000	349,1300	104.739,00
27	15759	2027073 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M²	152,0000	62,2300	9.458,96
28	15759	2027074 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	570,0000	5,7400	3.271,80
29	15759	2027075 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	2.850,0000	10,0600	28.671,00
30	15759	2027076 - CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M²	186,5000	20,3600	3.797,14
31	15759	2027077 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	105,0000	48,7500	5.118,75
32	15759	2027078 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	651,5000	45,0800	29.369,62
33	15759	2027079 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	2.850,0000	68,1100	194.113,50
34	15759	2027080 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	105,0000	96,2300	10.104,15
35	15759	2027081 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	270,0000	212,3400	57.331,80
36	15758	2022073 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	270,0000	869,6600	234.808,20
37	15758	2027082 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	95,0000	98,7000	9.376,50
38	15758	2027083 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	135,6000	16,1100	2.184,52
39	15758	2022078 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19,0700	237,3000	4.525,31
40	15758	2027084 - PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 12CM	M²	2.605,0000	189,6700	494.090,35
41	15758	2022080 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M²	2.605,0000	49,8100	129.755,05
42	15758	2026389 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	95,0000	5,9000	560,50

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
43	15758	2027085 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	2.850,0000	4,7300	13.480,50
44	15758	2026390 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	95,0000	19,7200	1.873,40
45	15758	2027086 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	2.850,0000	16,8800	48.108,00
46	15758	2022085 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	300,0000	20,7900	6.237,00
47	15758	2022086 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANi QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,0000	537,5000	537,50
48	15758	2022087 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,0000	14,8700	10.409,00
49	15758	2027087 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,0000	11,9400	7.164,00
50	15758	2027088 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	970,5000	4,5600	4.425,48
51	15758	2027089 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.250,0000	6,1700	7.712,50
52	15758	2027090 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	270,6000	12,8600	3.479,92
53	15758	2022092 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25,0000	94,3300	2.358,25
54	15758	2027091 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,0000	50,9200	2.546,00
55	15758	2027092 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,0000	67,7000	1.015,50
56	15758	2026409 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,0000	69,0400	1.726,00
57	15758	2027093 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,0000	75,5100	151,02
58	15758	2027094 - CALHA COMERCIAL 2 X 40W SOBREPOR 1,20CM	UN	150,0000	166,6600	24.999,00
59	15758	2027095 - SUPORTE P/FLUOR - 124 FIXO	UN	600,0000	3,2400	1.944,00
60	15758	2027096 - LAMPADA FLUORESCENTE LED 18W	UN	300,0000	10,4600	3.138,00
61	15758	2027097 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,0000	30,1400	4.521,00
62	15758	2027098 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,0000	37,1500	5.572,50
63	15758	2027099 - CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	4,0000	379,8800	1.519,52
64	15758	2022101 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	135,0000	58,4100	7.885,35
65	15758	2022102 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,0000	41,7800	668,48
66	15758	2022103 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,0000	11.589,1800	23.178,36
67	15758	2022104 - FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,0000	2.249,1000	4.498,20
68	15758	2027100 - FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	2,0000	2.425,7900	4.851,58
69	15758	2022106 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	25,0000	98,1400	2.453,50
70	15758	2022107 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E	M	50,0000	61,4800	3.074,00

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
		FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015				
71	15758	2022108 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,0000	128,0100	7.040,55
72	15758	2022109 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,0000	100,5900	4.526,55
73	15758	2022026 - COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	3,0000	1.602,2100	4.806,63
74	15758	2027101 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,0000	129,8700	389,61
75	15758	2027102 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,0000	26,1500	78,45
76	15758	2022114 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	180,0000	79,1500	14.247,00
77	15758	2026467 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,0000	754,2600	8.296,86
78	15758	2022116 - BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,0000	1.044,6800	3.134,04
79	15758	2022117 - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,0000	351,6000	3.867,60
80	15758	2027103 - MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	4,0000	502,4300	2.009,72
81	15758	2022120 - TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000	976,2700	976,27
82	15758	2027104 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 8KG (4A40BC)	UN	26,0000	272,8900	7.095,14
83	15758	2023555 - EXTINTOR DE INCÊNDIO EMP 10L. COMPLEMENTO: 2A10B	UN	1,0000	194,2400	194,24
84	15758	2023556 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDA ESQUERDA 12X24	UN	2,0000	23,1600	46,32
85	15758	2023557 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDA DIREITA 12X24	UN	3,0000	23,1600	69,48
86	15758	2023558 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDA 12X24	UN	7,0000	23,1600	162,12
87	15758	2023559 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDA ESQUERDA 20X40	UN	14,0000	53,1600	744,24
88	15758	2023560 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDA DIREITA 20X40	UN	16,0000	53,1600	850,56
89	15758	2023561 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA SAÍDA 20X40	UN	7,0000	53,1600	372,12
90	15758	2023562 - SINALIZAÇÃO PROIBIDO FUMAR 15X20	UN	9,0000	23,1600	208,44
91	15758	2023563 - SINALIZAÇÃO EXTINTOR 20X20	UN	9,0000	23,1600	208,44
92	15758	2023564 - SINALIZAÇÃO ETARJA ABC 9X20	UN	26,0000	19,8300	515,58
93	15758	2023565 - SINALIZAÇÃO ETARJA EMP 9X20	UN	1,0000	19,8300	19,83
94	15758	2023566 - SINALIZAÇÃO HIDRANTE 15X20	UN	8,0000	23,1600	185,28
95	15758	2023567 - SINALIZAÇÃO BOMBA HIDRANTE 15X20	UN	1,0000	23,1600	23,16
96	15758	2023568 - SINALIZAÇÃO ALARME 15X20	UN	8,0000	23,1600	185,28
97	15758	2023569 - SINALIZAÇÃO CENTRAL DE ALARME 12X24	UN	1,0000	23,1600	23,16
98	15758	2023570 - SINALIZAÇÃO PONTOS ALARME 15X20	UN	1,0000	23,1600	23,16
99	15758	2023571 - ACIONADORES ALARME DE INCÊNDIO	UN	8,0000	153,9000	1.231,20
100	15758	2023572 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,0000	1.714,0000	1.714,00
101	15758	2023573 - TUBULAÇÃO ELTRODUTO DE 1/2"	M	280,0000	13,7300	3.844,40
102	15758	2023575 - LUVA DE CONEXÃO DE 1/2"	UN	100,0000	2,1900	219,00
103	15758	2023576 - CURVA DE 1/2"	UN	50,0000	3,8100	190,50
104	15758	2023577 - CAIXA DE ELETRODUTO	UN	25,0000	8,7200	218,00
105	15758	2023578 - HIDRANTE E MANGOTINHO - 8 PONTOS COM SAÍDA DUPLA 1.1/2"	UN	8,0000	5.562,6600	44.501,28
106	15758	2023579 - HIDRANTE E MANGOTINHO - 1 UNIDADE RECALQUE SAÍDA SIMPLES 1.1. COMPLEMENTO: 1.1/2"	UN	1,0000	3.798,6600	3.798,66
107	15758	2023580 - HIDRANTE E MANGOTINHO - TUBO AÇO CARBONO 2.1/2"	M	330,0000	226,6600	74.797,80
108	15758	2023581 - HIDRANTE E MANGOTINHO - FIAÇÃO ALARME DE INCÊNDIO	M	330,0000	9,2400	3.049,20
109	15758	2023582 - HIDRANTE E MANGOTINHO - TUBULAÇÃO PEAD 75MM	M	25,0000	197,5100	4.937,75
110	15758	2023583 - HIDRANTE E MANGOTINHO - SUPORTE MÃO FRANCESA	UN	120,0000	55,2200	6.626,40
111	15758	2023584 - HIDRANTE E MANGOTINHO - BRAÇADEIRA "U"	UN	20,0000	19,1000	382,00
112	15758	2023585 - HIDRANTE E MANGOTINHO - UNIDADES T	UN	10,0000	113,8200	1.138,20
113	15758	2023586 - HIDRANTE E MANGOTINHO - CURVA	UN	40,0000	120,9000	4.836,00
114	15758	2023587 - HIDRANTE E MANGOTINHO -BOMBA CENTRÍFUGA 5CV	UN	1,0000	7.249,0000	7.249,00

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
115	15758	2023588 - HIDRANTE E MANGOTINHO -BOMBATURBINA 2CV	UN	1,0000	3.963,6600	3.963,66
116	15758	2023589 - HIDRANTE E MANGOTINHO -QUADRO DE COMANDO	UN	1,0000	4.845,3300	4.845,33
117	15758	2023590 - HIDRANTE E MANGOTINHO -MÃO-DE-OBRA PINTURA E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO	UN	1,0000	28.266,6600	28.266,66
118	15758	2023591 - PORTA - BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE 1,10m DE LARGURA	UN	7,0000	790,0000	5.530,00
119	15758	2023593 - ILUM. DE EMERGÊNCIA - BLOCO 2200 LUMENS	UN	12,0000	298,3300	3.579,96
120	15758	2023594 - ILUM. DE EMERGÊNCIA - 30 LED	UN	7,0000	39,7600	278,32
121	15758	2023595 - ILUM. DE EMERGÊNCIA - INTERRUPTOR TESTE	UN	1,0000	160,0000	160,00
122	15758	2023596 - ILUM. DE EMERGÊNCIA -TUBULAÇÃO ELTRODUTO 1/2"	M	330,0000	11,3300	3.738,90
123	15758	2023597 - ILUM. DE EMERGÊNCIA -FIAÇÃO 2x2,5mm	M	330,0000	9,0500	2.986,50
124	15758	2023598 - ILUM. DE EMERGÊNCIA -LUVA CONECÇÃO 1/2"	UN	100,0000	1,9000	190,00
125	15758	2023599 - ILUM. DE EMERGÊNCIA -CURVA 1/2"	UN	50,0000	4,1400	207,00
126	15758	2023600 - ILUM. DE EMERGÊNCIA -CAIXA ELETRODUTO	UN	25,0000	12,9200	323,00
127	15758	2027105 - CAIXAS DE ÁGUA EM PVC DE 20.000 LITROS	UN	2,0000	12.836,6600	25.673,32
128	15758	2022121 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	95,0000	6,9200	657,40
129	15758	2022122 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M²	80,1500	2,1200	169,92
130	15758	2022123 - LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M²	300,0000	4,2300	1.269,00
		Totalizador do tipo referência		39.297,6500	925.738,7800	3.423.727,38

Complemento e Assinaturas

Descrição Licitação para contratação de empresa especializada para a execução de um pavilhão industrial na localidade de Linha São João. A construção do pavilhão visa proporcionar um local adequado para instalação de indústrias no município, fomentando o desenvolvimento econômico e gerando oportunidades de emprego e renda para a população.
A obra consiste na construção de um galpão industrial, incluindo estrutura em concreto armado, cobertura metálica, fechamentos laterais, pisos industriais, instalações elétricas, hidrossanitárias e demais complementos necessários para sua funcionalidade.

Gerente de Ata

RÔMULO RECKZIEGEL
Agente Adm.Aux.
Sec. Finanças e Planejamento

TALITA ANDRESSA WAGNER
SECRETÁRIA
Sec. Finanças e Planejamento

VANDERLEI FREDRICH
SECRETÁRIO
SECRETARIA DE AGRICULTURA