FIDUAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.386.326/0001-83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA PARA CONSTRUÇÃO DO SAMU

Modalidade: Desonerada	SINAPI - Junho/2025
Obra: Base Descentralizada SAMU	BDI: 28,20%
Local: Avenida General Flores da Cunha - 449	Bairro: Centro
ÁREA: 141,35 m²	Cidade: Sinimbu/RS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS		
				M.O.	MATERIAL	TOTAIS	M.O.	MATERIAL	TOTAIS
1	Administração Local								
1.1	Administração Local	un	1,00	R$ 3.925,78		R$ 3.925,78	R$ 3.925,78	R$ -	R$ 3.925,78
Total do item 1 - Administração Local							R$ 3.925,78	R$ -	R$ 3.925,78
2	Serviços Iniciais								
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	R$ 231,89	R$ 347,83	R$ 579,72	R$ 1.043,51	R$ 1.565,24	R$ 2.608,74
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	1,00	R$ 634,06	R$ 951,08	R$ 1.585,14	R$ 634,06	R$ 951,08	R$ 1.585,14
2.3	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÍES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	un	1,00	R$ 637,60	R$ 956,39	R$ 1.593,99	R$ 637,60	R$ 956,39	R$ 1.593,99
Total do item 2 - Serviços iniciais							R$ 2.315,17	R$ 3.472,71	R$ 5.787,87
3	Esquadrias								
3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4,00	R$ 544,40	R$ 816,59	R$ 1.360,99	R$ 2.177,60	R$ 3.266,36	R$ 5.443,96
3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	4,00	R$ 53,09	R$ 79,64	R$ 132,73	R$ 212,36	R$ 318,56	R$ 530,92
Total do item 3 - Esquadrias							R$ 2.389,96	R$ 3.584,92	R$ 5.974,88
4	Revestimentos								
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA,O 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	11,55	R$ 2,35	R$ 3,53	R$ 5,88	R$ 27,14	R$ 40,77	R$ 67,91
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA,O 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	12,10	R$ 4,06	R$ 6,09	R$ 10,15	R$ 49,13	R$ 73,69	R$ 122,82
Total do item 4 - Revestimentos							R$ 76,27	R$ 114,46	R$ 190,73
5	Pintura								
5.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	11,35	R$ 2,32	R$ 3,48	R$ 5,80	R$ 26,33	R$ 39,50	R$ 65,83
5.2	APLICA,ÌO DE FUNDO SELADOR ACRêLICO EM PAREDES, UMA DEMÌO. AF_06/2014	m²	13,50	R$ 1,86	R$ 2,79	R$ 4,65	R$ 25,11	R$ 37,67	R$ 62,78
5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	148,50	R$ 6,94	R$ 10,41	R$ 17,35	R$ 1.030,59	R$ 1.545,89	R$ 2.576,48

5.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	13,44	R$ 8,03	R$ 12,04	R$ 20,07	R$ 107,92	R$ 161,82	R$ 269,74
Total do item 5- Pintura							R$ 1.189,95	R$ 1.784,88	R$ 2.974,83
6	Rede de Esgoto								
6.1	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00	R$ 4.679,26	R$ 7.018,89	R$ 11.698,15	R$ 4.679,26	R$ 7.018,89	R$ 11.698,15
6.2	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRƒ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00	R$ 882,17	R$ 1.323,25	R$ 2.205,42	R$ 882,17	R$ 1.323,25	R$ 2.205,42
6.3	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	un	1,00	R$ 980,04	R$ 1.470,06	R$ 2.450,10	R$ 980,04	R$ 1.470,06	R$ 2.450,10
6.4	CAIXA DE ÓLEO - POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,5 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	un	3,00	R$ 820,31	R$ 1.230,46	R$ 2.050,77	R$ 2.460,93	R$ 3.691,38	R$ 6.152,31
Total do item 6 - Rede de Esgoto							R$ 9.002,40	R$ 13.503,58	R$ 22.505,98
7	Louas								
7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R$ 311,73	R$ 467,60	R$ 779,33	R$ 311,73	R$ 467,60	R$ 779,33
7.2	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXA,ÌO. AF_01/2020	un	1,00	R$ 133,88	R$ 200,83	R$ 334,71	R$ 133,88	R$ 200,83	R$ 334,71
7.3	TANQUE DE MçRMORE SINTƒTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÌO FLEXêVEL EM PVC, VçLVULA PLçSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÌO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA,ÌO. AF_01/2020	un	1,00	R$ 393,38	R$ 590,06	R$ 983,44	R$ 393,38	R$ 590,06	R$ 983,44
Total do item 7- Louas							R$ 838,99	R$ 1.258,49	R$ 2.097,48
8	Servios Finais								
8.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	141,35	R$ 2,74	R$ 4,11	R$ 6,85	R$ 387,30	R$ 580,95	R$ 968,25
8.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVÃO MANUAL. AF_04/2019	m²	80,15	R$ 0,84	R$ 1,25	R$ 2,09	R$ 67,33	R$ 100,19	R$ 167,52
8.3	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	7,20	R$ 1,68	R$ 2,51	R$ 4,19	R$ 12,10	R$ 18,07	R$ 30,17
Total do item 8- Servios Finais							R$ 466,73	R$ 699,21	R$ 1.165,94
Total Geral do Oramento							***R$ 20.205,25***	***R$ 24.418,24***	***R$ 44.623,49***

Documento assinado digitalmente
gov.br
RONALDO PEREIRA DUTRA
Data: 29/11/2025 00:04:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Sinimbu - Rio Grande do Sul

Local

28 de novembro de 2025

Data

Ronaldo Dutra

Engenherio Civil & de Segurança do Trabalho

CREA/RS 081703

CNPJ 35.386.326/0001-83

fiduasengenharia @gmail.com (55) 99115 5776