PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM A DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM ASFÁLTO

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**
ÁREA REPERF.:	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**	**DESONERADO**
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**	**BDI: 26,89%**
DATA: AGOSTO/2025		

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
1			**SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	103.689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANI	m²	6,00		26,89%	R$ 456,77	R$ 434,70	R$ 144,90	R$ 579,60	R$ 2.608,20	R$ 869,40	R$ 3.477,60
1.2	CPU 02	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	2.316,00		26,89%	R$ 0,39	R$ 0,37	R$ 0,12	R$ 0,49	R$ 851,13	R$ 283,71	R$ 1.134,84
1.3	CPU 03	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00		26,89%	R$ 7.475,55	R$ 7.114,30	R$ 2.371,43	R$ 9.485,73	R$ 7.114,30	R$ 2.371,43	R$ 9.485,73
1.4	CPU 04	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00		26,89%	R$ 14.091,32	R$ 13.410,36	R$ 4.470,12	R$ 17.880,48	R$ 26.820,72	R$ 8.940,24	R$ 35.760,96
			TOTAL DO ITEM 1									**R$ 37.394,35**	**R$ 12.464,78**	**R$ 49.859,13**
2			**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**											
2.1	CPU 14	SINAPI	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.304,57		26,89%	R$ 1,83	R$ 1,74	R$ 0,58	R$ 2,32	R$ 4.009,95	R$ 1.336,65	R$ 5.346,60
2.2	CPU 15	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.304,57		26,89%	R$ 2,32	R$ 2,20	R$ 0,74	R$ 2,94	R$ 5.081,58	R$ 1.693,86	R$ 6.775,44
2.3	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	txkm	31,11	30,00	26,89%	R$ 1,88	R$ 1,79	R$ 0,60	R$ 2,39	R$ 55,76	R$ 18,59	R$ 74,35
2.4	102.333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	124,45	120,00	26,89%	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 0,24	R$ 0,95	R$ 88,67	R$ 29,56	R$ 118,23
2.5	CPU 16	SINAPI	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	92,18		26,89%	R$ 1.240,40	R$ 1.180,45	R$ 393,49	R$ 1.573,94	R$ 108.814,34	R$ 36.271,45	R$ 145.085,79
2.6	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	235,51		26,89%	R$ 6,23	R$ 5,93	R$ 1,98	R$ 7,91	R$ 1.397,16	R$ 465,72	R$ 1.862,88
2.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	6.829,75	29,00	26,89%	R$ 1,72	R$ 1,63	R$ 0,55	R$ 2,18	R$ 11.166,64	R$ 3.722,22	R$ 14.888,86
2.8	CPU 15	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.205,57		26,89%	R$ 2,32	R$ 2,20	R$ 0,74	R$ 2,94	R$ 4.863,28	R$ 1.621,10	R$ 6.484,38
2.9	CPU 24	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	m³	88,22		26,89%	R$ 1.240,40	R$ 1.180,45	R$ 393,49	R$ 1.573,94	R$ 104.139,74	R$ 34.713,25	R$ 138.852,99
2.10	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	225,39		26,89%	R$ 6,23	R$ 5,93	R$ 1,98	R$ 7,91	R$ 1.337,12	R$ 445,71	R$ 1.782,83
2.11	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	6.536,36	29,00	26,89%	R$ 1,72	R$ 1,63	R$ 0,55	R$ 2,18	R$ 10.686,94	R$ 3.562,32	R$ 14.249,26
			TOTAL DO ITEM 2									**R$ 251.641,18**	**R$ 83.880,43**	**R$ 335.521,61**
3			**MICRODRENAGEM**											
3.1	97.636	SINAPI	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL	m²	125,34		26,89%	R$ 22,68	R$ 21,58	R$ 7,20	R$ 28,78	R$ 2.705,47	R$ 901,82	R$ 3.607,29
3.2	93.588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	m³xkm	78,34	5,00	26,89%	R$ 3,24	R$ 3,08	R$ 1,03	R$ 4,11	R$ 241,48	R$ 80,50	R$ 321,98
3.3	90.099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	107,57		26,89%	R$ 15,32	R$ 14,58	R$ 4,86	R$ 19,44	R$ 1.568,37	R$ 522,79	R$ 2.091,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM A DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM ASFÁLTO

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**
ÁREA REPERF.:	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**	**DESONERADO**
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**	**BDI: 26,89%**
DATA: AGOSTO/2025		

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
3.4	CPU 25	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	64,58		26,89%	R$ 8,94	R$ 8,50	R$ 2,84	R$ 11,34	R$ 549,25	R$ 183,09	R$ 732,34
3.5	93.588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	m³xkm	322,92	5,00	26,89%	R$ 3,24	R$ 3,08	R$ 1,03	R$ 4,11	R$ 995,40	R$ 331,80	R$ 1.327,20
3.6	100.574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	64,58		26,89%	R$ 1,42	R$ 1,35	R$ 0,45	R$ 1,80	R$ 87,18	R$ 29,06	R$ 116,24
3.7	102.717	SINAPI	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m³	9,15		26,89%	R$ 127,99	R$ 121,81	R$ 40,60	R$ 162,41	R$ 1.114,54	R$ 371,51	R$ 1.486,05
3.8	CPU 26	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m³	9,15		26,89%	R$ 8,94	R$ 8,50	R$ 2,84	R$ 11,34	R$ 77,82	R$ 25,94	R$ 103,76
3.9	95.875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	m³xkm	274,43	30,00	26,89%	R$ 2,56	R$ 2,44	R$ 0,81	R$ 3,25	R$ 668,92	R$ 222,98	R$ 891,90
3.10	92.219	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - PONTA E BOLSA	m	78,00		26,89%	R$ 160,08	R$ 152,35	R$ 50,78	R$ 203,13	R$ 11.883,10	R$ 3.961,04	R$ 15.844,14
3.11	100.952	SINAPI	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	txkm	427,65	30,00	26,89%	R$ 2,91	R$ 2,77	R$ 0,92	R$ 3,69	R$ 1.183,52	R$ 394,51	R$ 1.578,03
3.12	CPU 23	SINAPI	CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA	unid	2,00		26,89%	R$ 3.476,98	R$ 3.308,95	R$ 1.102,99	R$ 4.411,94	R$ 6.617,91	R$ 2.205,97	R$ 8.823,88
3.13	101.616	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	23,00		26,89%	R$ 6,19	R$ 5,89	R$ 1,96	R$ 7,85	R$ 135,41	R$ 45,14	R$ 180,55
3.14	93.378	SINAPI	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	55,90		26,89%	R$ 25,25	R$ 24,03	R$ 8,01	R$ 32,04	R$ 1.343,28	R$ 447,76	R$ 1.791,04
3.15	96.396	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=20cm)	m³	37,27		26,89%	R$ 162,99	R$ 155,11	R$ 51,71	R$ 206,82	R$ 5.781,13	R$ 1.927,05	R$ 7.708,18
3.16	CPU 27	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	m³	47,33		26,89%	R$ 8,94	R$ 8,50	R$ 2,84	R$ 11,34	R$ 402,54	R$ 134,18	R$ 536,72
3.17	95.875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	m³xkm	1.419,91	30,00	26,89%	R$ 2,56	R$ 2,44	R$ 0,81	R$ 3,25	R$ 3.461,03	R$ 1.153,68	R$ 4.614,71
3.18	CPU 22	SINAPI	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	125,34		26,89%	R$ 7,03	R$ 6,69	R$ 2,23	R$ 8,92	R$ 838,52	R$ 279,51	R$ 1.118,03
			TOTAL DO ITEM 3									**R$ 39.654,87**	**R$ 13.218,33**	**R$ 52.873,20**
4			**SINALIZAÇÃO**											
4.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	105,66		26,89%	R$ 1,96	R$ 1,87	R$ 0,62	R$ 2,49	R$ 197,32	R$ 65,77	R$ 263,09
4.2	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12 CM)	m	234,80		26,89%	R$ 6,27	R$ 5,97	R$ 1,99	R$ 7,96	R$ 1.401,76	R$ 467,25	R$ 1.869,01
4.3	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM)	m	469,60		26,89%	R$ 6,27	R$ 5,97	R$ 1,99	R$ 7,96	R$ 2.803,51	R$ 934,51	R$ 3.738,02
4.4	102.508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 C	m²	147,63		26,89%	R$ 46,43	R$ 44,19	R$ 14,73	R$ 58,92	R$ 6.523,77	R$ 2.174,59	R$ 8.698,36
4.5	CPU 17	SINAPI	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	6,00		26,89%	R$ 754,20	R$ 717,75	R$ 239,25	R$ 957,00	R$ 4.306,50	R$ 1.435,50	R$ 5.742,00
			TOTAL DO ITEM 4									**R$ 15.232,86**	**R$ 5.077,62**	**R$ 20.310,48**
5			**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**											
5.1	CPU 03	SICRO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00		26,89%	R$ 7.475,55	R$ 7.114,30	R$ 2.371,43	R$ 9.485,73	R$ 7.114,30	R$ 2.371,43	R$ 9.485,73
5.2	CPU 20	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.273,70		26,89%	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 0,24	R$ 0,95	R$ 1.620,01	R$ 540,01	R$ 2.160,02
			TOTAL DO ITEM 5									**R$ 8.734,31**	**R$ 2.911,44**	**R$ 11.645,75**
TOTAL DO ORÇAMENTO												**R$ 352.657,57**	**R$ 117.552,60**	**R$ 470.210,17**

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 14/01/2026 09:49:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**	
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**	
ÁREA REPERF.	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**	**DESONERADO**	
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**	**BDI: 26,89%**	
DATA: AGOSTO/2025			

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 01**	**PLACA DE OBRA**	**M²**			**356,97**
I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	5,54	5,54
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000	6,84	27,36
I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	250,00	250,00
I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	14,40	1,58
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,32	25,32
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	21,43	42,86
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	431,50	4,31

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 02**	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**	**M²**			**0,39**
I	4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	7,19	0,02
C	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	18,08	0,04
C	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	18,71	0,04
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	21,43	0,16
C	2358	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	30,91	0,06
C	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010	76,33	0,07

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 14**	**Limpeza, varreção e lavagem de pista**	**M²**			**1,83**
C	98524	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0056	4,56	0,03
C	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0056	13,53	0,08
C	5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,0056	159,40	0,89
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0389	21,43	0,83

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 15**	**PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C**	**M²**			**2,32**
C	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004	269,80	0,11
C	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	141,50	0,24
C	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	13,53	0,03
C	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038	56,25	0,21
C	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	6,80	0,03
C	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0051	67,60	0,34
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	21,43	0,12
I	ANP MAIO/25 - RR1C	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS, PIS E COFINS)	kg	0,45	2,76	1,24

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 16**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE**	**M³**			**1.240,40**
C	104359 (AUX.)	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	TON	2,5548	436,56	1.115,32
C	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	375,20	17,41
C	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	150,50	14,28
C	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	21,40	24,18
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	276,70	12,84
C	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	241,80	19,46
C	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	91,85	5,58
C	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	62,74	6,72
C	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	153,60	5,24
C	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	229,40	9,61
C	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	98,48	9,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**	
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**	
ÁREA REPERF.	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**	**DESONERADO**	
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**	**BDI: 26,89%**	
DATA: AGOSTO/2025			

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**104359 (AUX.)**	**USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020**	**TON**			**436,56**
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	181,60	0,87
C	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0051	350,00	1,79
C	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0051	15,27	0,08
C	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0176	2.727,00	48,00
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176	300,50	5,29
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0179	86,49	1,55
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227	65,78	1,49
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0455	270,70	12,32
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455	21,43	0,98
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0625	92,87	5,80
I	ANP MAIO/25 - CAP 50/70	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS, PIS E COFINS)	T	0,06323	3.880,00	245,33
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1998	107,20	21,42
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3248	97,00	31,51
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,2	1,07	60,13

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 17**	**PLACA DE ADVERTÊNCIA - QUADRADA - L=50CM**	**UNID.**			**754,20**
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0050	431,50	2,15
I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,41	0,82
I	Banco de Preços	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00	429,13	429,13
I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,2000	93,96	300,67
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,43	21,43

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 18**	**PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - CIRCULAR - D=50CM**	**UNID.**			**754,20**
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0050	431,50	2,15
I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,41	0,82
I	Banco de Preços	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00	429,13	429,13
I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,2000	93,96	300,67
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	21,43	21,43

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 20**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M²**			**0,75**
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350	21,43	0,75

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 23**	**CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA**	**UNID.**			**3.476,98**
C	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	22,58	361,28
C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,0000	25,72	411,52
C	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,6000	149,60	89,76
I	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	112,0000	6,39	715,68
C	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,2016	655,40	132,13
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0778	431,50	33,55
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1440	92,87	13,37
C	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4,3200	2,56	11,06
		Viga				
C	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,1200	563,20	67,58
C	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	1,6000	139,70	223,52
C	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2,8000	17,26	48,33
C	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4,4300	16,00	70,88
		TAMPA GRADEADA				
I	COTAÇÃO	CANTONEIRA 1/4 X 2" - 4,74 KG/M	m	3,6000	41,43	149,15
C	COTAÇÃO	BARRA CHATA 3/8 X 2" - 3,80 KG/M	m	22,0500	34,27	755,65
C	COTAÇÃO	BARRA CHATA 3/16 X 1" - 0,95 KG/M	m	1,2000	8,18	9,82
C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	25,54	127,70
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	21,43	107,15
C	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	29,77	148,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**	
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**	
ÁREA REPERF.	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**	**DESONERADO**	
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**	**BDI: 26,89%**	
DATA: AGOSTO/2025			

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 22**	**EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30**	**M²**			**7,03**
C	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0049	67,60	0,33
C	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	141,50	0,24
C	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0041	56,25	0,23
C	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,001	269,80	0,27
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0058	21,43	0,12
C	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	13,53	0,03
C	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	6,80	0,03
ANP	ANP MAIO/25 - CM 30	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COM ICMS, PIS E COFINS)	kg	1,2	4,82	5,78

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 24**	**CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE**	**M³**			**1.240,40**
C	104359 (AUX.)	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	TON	2,5548	436,56	1.115,32
C	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	375,20	17,41
C	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	150,50	14,28
C	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	21,40	24,18
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	276,70	12,84
C	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	241,80	19,46
C	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	91,85	5,58
C	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	62,74	6,72
C	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	153,60	5,24
C	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	229,40	9,61
C	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	98,48	9,75

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 25**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO 1ª CATEGORIA**	**M³**			**8,94**
C	91387	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	TON	0,0138	75,66	1,04
C	91386	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0198	276,71	5,48
C	5942	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0105	86,49	0,91
C	5940	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0083	181,55	1,51

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 26**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA**	**M³**			**8,94**
C	91387	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	TON	0,0138	75,66	1,04
C	91386	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0198	276,71	5,48
C	5942	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0105	86,49	0,91
C	5940	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0083	181,55	1,51

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 27**	**CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA**	**M³**			**8,94**
C	91387	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	TON	0,0138	75,66	1,04
C	91386	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0198	276,71	5,48
C	5942	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0105	86,49	0,91
C	5940	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0083	181,55	1,51

Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto.
Coletado na ANP: JUNHO/2024
Considerado: 17,00% (ICMS), 2,00% (Fundo de erradicação da pobreza), 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS)

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 14/01/2026 09:49:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER**	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**
ÁREA REPERF.	**165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²**	**NÃO DESONERADO**
ÁREA CAPA:	**165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²**	**BDI: 26,89%**
DATA: AGOSTO/2025		

DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Distâncias de Transporte:

Velocidade média (km/h): 45,00
Tempo médio de viagem (h): 0:38

Adotada: 29,00 km

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TEMPO DE VIAGEM	REFERÊNCIA DE PREÇO		NÚMERO DE VIAGENS	VALOR UNITÁRIO (R$/H)	VALOR TOTAL (R$)	
				TABELA	CÓDIGO				
	Transporte de equipamentos pesados								
	Deslocamento com cavalo mecânico + reboque	11	0,64	SICRO	E9665	2	412,95	R$	5.854,71
	Trator de esteiras	1							
	Motoniveladora	1							
	Carregadeira de pneus	1							
	Retroescavadeira	1							
	Escavadeira hidráulica	1							
	Rolo compactador liso	1							
	Rolo compactador pneus	1							
	Rolo compactador pé de carneiro	1							
	Rolo compactador pé de tandem	1							
	Vibro-acabadora de asfalto	1							
	Trator agrícola	1							
	Deslocamento de veículos								
	Distribuidor de asfalto	1	0,64	SICRO	E9509	1	269,65	R$	173,77
	Caminhão tanque	1	0,64	SICRO	E9509	1	269,65	R$	173,77
	Caminhão basculante 6 m³		0,64	SICRO	E9506	1	189,68	R$	-
	Caminhão basculante 10 m³	6	0,64	SICRO	E9579	1	298,10	R$	1.152,65
	Caminhão carroceria	1	0,64	SICRO	E9508	1	187,19	R$	120,63
							TOTAL	**R$**	**7.475,55**

Documento assinado digitalmente
gov.br
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 11/09/2025 13:52:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br