PROPOSTA DE PREÇOS

DITREVI ENGENHARIA LTDA estabelecida na rua Boaventura Kolberg, 43 Bairro Arroio Grande no município de Santa Cruz do Sul – RS, Fones 3711-9197 e 3711-7397 inscrito no CNPJ sob o número 27.620.452/0001-22, no CREA-RS sob o número 225808, tendo como sócio administrador o **Sr. Felipe Carniel Trevisan**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade sob o número 9094059012 e portador do CPF sob o número 006.393.680-18, residente e domiciliado na Rua Thomaz Flores, 1173, AP 704, Bairro Centro no município de Santa Cruz do Sul/RS, vem através de seu represente abaixo assinado, apresentar proposta para o Processo Licitatório, na modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026,** da Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS, conforme discriminado abaixo:

- **Execução da obra de capeamento asfáltico na Avenida General Flores da Cunha – Trecho 1 (Esquina com a Rua Wendolino J. Muller até esquina com a Rua Fredolino Schwendler, no Município de Sinimbu-RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos;**

  VALOR TOTAL DE MATERIAIS: R$ 352.649,94 (Trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
  VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA: R$ 117.550,06 (Cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais e seis centavos).
  VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 470.200,00 (Quatrocentos e setenta mil e duzentos reais).

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme determina o processo licitatório modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026,** da Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS**.**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme determina o processo licitatório modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026,** da Prefeitura Municipal de Sinimbu/RS**.**

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

BDI: 26,89%.

ENCARGOS SOCIAIS: Com Desoneração 36,24%;

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr. Felipe Carniel Trevisan, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade sob o número 9094059012 e portador do CPF sob o número 006.393.680-18,

residente e domiciliado na Rua Thomaz Flores, 1173, AP 704, Bairro Centro no município de Santa Cruz do Sul/RS.

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Sr. Pedro Paulo Trevisan, brasileiro, Engenheiro Civil, casado, portador da carteira de identidade sob o número 6023126201 e portador do CPF sob o número 241.312.020-34, residente e domiciliado na rua Presidente Prudente de Moraes, 568, Bairro Goiás, no município de Santa Cruz do Sul – RS e o **Sr. Felipe Carniel Trevisan**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade sob o número 9094059012 e portador do CPF sob o número 006.393.680-18, residente e domiciliado na Rua Thomaz Flores, 1173, AP 704, Bairro Centro no município de Santa Cruz do Sul/RS**.**

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal, **Agência Bancária**: 3141, **Conta Corrente**: 977-6

Obs.: - No preço proposto estão sendo considerados inclusos todos os custos referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica (quando solicitada), previdência social, tributos, contribuições, seguros, material de consumo, frete, lucro e tudo mais que for necessário até a sua entrega final ao Município.

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026.

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018

Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.03.03 10:16:55 -03'00'

DITREVI ENGENHARIA LTDA

DITREVI ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO — **ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**
LOCAL: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA – SINIMBU/RS — **TABELA SINAPI JUNHO/2025**
TRECHO 1: ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER — **TABELA SICRO - ABRIL/2025**
ÁREA REPERF.: 165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m² — **BDI = 26,89%**
ÁREA CAPA: 165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²

Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços unitários SEM BDI	Preços Unitários com BDI (R$)			Preços Totais com BDI (R$)		
						Total	Materiais/equip.	Mão de Obra	Total	Materiais/equip.	Mão de Obra	Total
1	**SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6,00	R$ 456,77	R$ 434,70	R$ 144,90	R$ 579,60	R$ 2.608,20	R$ 869,40	R$ 3.477,60
1.2	SINAPI	CPU 02	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	2.316,00	R$ 0,39	R$ 0,37	R$ 0,12	R$ 0,49	R$ 851,13	R$ 283,71	R$ 1.134,84
1.3	SICRO	CPU 03	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R$ 7.467,54	R$ 7.106,67	R$ 2.368,89	R$ 9.475,56	R$ 7.106,67	R$ 2.368,89	R$ 9.475,56
1.4	SINAPI	CPU 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	R$ 14.091,32	R$ 13.410,36	R$ 4.470,12	R$ 17.880,48	R$ 26.820,72	R$ 8.940,24	R$ 35.760,96
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS										**R$ 37.386,72**	**R$ 12.462,24**	**R$ 49.848,96**
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**											
2.1	SINAPI	CPU 14	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	2.304,57	R$ 1,83	R$ 1,74	R$ 0,58	R$ 2,32	R$ 4.009,95	R$ 1.336,65	R$ 5.346,60
2.2	SINAPI	CPU 15	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.304,57	R$ 2,32	R$ 2,20	R$ 0,74	R$ 2,94	R$ 5.081,58	R$ 1.693,86	R$ 6.775,44
2.3	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	txkm	31,11	R$ 1,88	R$ 1,79	R$ 0,60	R$ 2,39	R$ 55,76	R$ 18,59	R$ 74,35
2.4	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	124,45	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 0,24	R$ 0,95	R$ 88,67	R$ 29,56	R$ 118,23
2.5	SINAPI	CPU 16	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	92,18	R$ 1.240,40	R$ 1.180,45	R$ 393,49	R$ 1.573,94	R$ 108.814,34	R$ 36.271,45	R$ 145.085,79
2.6	SINAPI	101002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	235,51	R$ 6,23	R$ 5,93	R$ 1,98	R$ 7,91	R$ 1.397,16	R$ 465,72	R$ 1.862,88
2.7	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	6.829,75	R$ 1,72	R$ 1,63	R$ 0,55	R$ 2,18	R$ 11.166,64	R$ 3.722,22	R$ 14.888,86
2.8	SINAPI	CPU 15	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.205,57	R$ 2,32	R$ 2,20	R$ 0,74	R$ 2,94	R$ 4.863,28	R$ 1.621,10	R$ 6.484,38
2.9	SINAPI	CPU 24	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	m³	88,22	R$ 1.240,40	R$ 1.180,45	R$ 393,49	R$ 1.573,94	R$ 104.139,74	R$ 34.713,25	R$ 138.852,99
2.10	SINAPI	101002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	225,39	R$ 6,23	R$ 5,93	R$ 1,98	R$ 7,91	R$ 1.337,12	R$ 445,71	R$ 1.782,83
2.11	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	6.536,36	R$ 1,72	R$ 1,63	R$ 0,55	R$ 2,18	R$ 10.686,94	R$ 3.562,32	R$ 14.249,26
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO										**R$ 251.641,18**	**R$ 83.880,43**	**R$ 335.521,61**
3	**MICRODRENAGEM**											
3.1	SINAPI	97636	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL	m²	125,34	R$ 22,68	R$ 21,58	R$ 7,20	R$ 28,78	R$ 2.705,47	R$ 901,82	R$ 3.607,29
3.2	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	m³xkm	78,34	R$ 3,24	R$ 3,08	R$ 1,03	R$ 4,11	R$ 241,48	R$ 80,50	R$ 321,98
3.3	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	107,57	R$ 15,32	R$ 14,58	R$ 4,86	R$ 19,44	R$ 1.568,37	R$ 522,79	R$ 2.091,16
3.4	SINAPI	CPU 25	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLO 1ª CATEGORIA	m³	64,58	R$ 8,94	R$ 8,50	R$ 2,84	R$ 11,34	R$ 549,25	R$ 183,09	R$ 732,34
3.5	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA FORA	m³xkm	322,92	R$ 3,24	R$ 3,08	R$ 1,03	R$ 4,11	R$ 995,40	R$ 331,80	R$ 1.327,20
3.6	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	64,58	R$ 1,42	R$ 1,35	R$ 0,45	R$ 1,80	R$ 87,18	R$ 29,06	R$ 116,24
3.7	SINAPI	102717	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS	m³	9,15	R$ 127,99	R$ 121,81	R$ 40,60	R$ 162,41	R$ 1.114,54	R$ 371,51	R$ 1.486,05
3.8	SINAPI	CPU 26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA	m³	9,15	R$ 8,94	R$ 8,50	R$ 2,84	R$ 11,34	R$ 77,82	R$ 25,94	R$ 103,76
3.9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	m³xkm	274,43	R$ 2,56	R$ 2,44	R$ 0,81	R$ 3,25	R$ 668,92	R$ 222,98	R$ 891,90
3.10	SINAPI	92219	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø400MM - PA1 - PONTA E BOLSA	m	78,00	R$ 160,08	R$ 152,35	R$ 50,78	R$ 203,13	R$ 11.883,10	R$ 3.961,04	R$ 15.844,14

DITREVI ENGENHARIA LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA – SINIMBU/RS
TRECHO 1: ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER
ÁREA REPERF.: 165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²
ÁREA CAPA: 165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
TABELA SINAPI JUNHO/2025
TABELA SICRO - ABRIL/2025
BDI = 26,89%

Item	Fonte dos Preços	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preços unitários SEM BDI	Preços Unitários com BDI (R$)			Preços Totais com BDI (R$)		
						Total	Materiais/equip.	Mão de Obra	Total	Materiais/equip.	Mão de Obra	Total
3.11	SINAPI	100952	TRANSPORTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TUBOS)	txkm	427,65	R$ 2,91	R$ 2,77	R$ 0,92	R$ 3,69	R$ 1.183,52	R$ 394,51	R$ 1.578,03
3.12	SINAPI	CPU 23	CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA GRADEADA E PAREDES EM ALVENARIA	unid	2,00	R$ 3.476,98	R$ 3.308,95	R$ 1.102,99	R$ 4.411,94	R$ 6.617,91	R$ 2.205,97	R$ 8.823,88
3.13	SINAPI	101616	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	23,00	R$ 6,19	R$ 5,89	R$ 1,96	R$ 7,85	R$ 135,41	R$ 45,14	R$ 180,55
3.14	SINAPI	93378	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	55,90	R$ 25,25	R$ 24,03	R$ 8,01	R$ 32,04	R$ 1.343,28	R$ 447,76	R$ 1.791,04
3.15	SINAPI	96396	RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=20cm)	m³	37,27	R$ 162,99	R$ 155,11	R$ 51,71	R$ 206,82	R$ 5.781,13	R$ 1.927,05	R$ 7.708,18
3.16	SINAPI	CPU 27	CARGA, MANOBRA E DESCARGA - BRITA GRADUADA	m³	47,33	R$ 8,94	R$ 8,50	R$ 2,84	R$ 11,34	R$ 402,54	R$ 134,18	R$ 536,72
3.17	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	m³xkm	1.419,91	R$ 2,56	R$ 2,44	R$ 0,81	R$ 3,25	R$ 3.461,03	R$ 1.153,68	R$ 4.614,71
3.18	SINAPI	CPU 22	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	m²	125,34	R$ 7,03	R$ 6,69	R$ 2,23	R$ 8,92	R$ 838,52	R$ 279,51	R$ 1.118,03
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM										**R$ 39.654,87**	**R$ 13.218,33**	**R$ 52.873,20**
4	**SINALIZAÇÃO**											
4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	105,66	R$ 1,96	R$ 1,87	R$ 0,62	R$ 2,49	R$ 197,32	R$ 65,77	R$ 263,09
4.2	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12 CM)	m	234,80	R$ 6,27	R$ 5,97	R$ 1,99	R$ 7,96	R$ 1.401,76	R$ 467,25	R$ 1.869,01
4.3	SINAPI	102512	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM)	m	469,60	R$ 6,27	R$ 5,97	R$ 1,99	R$ 7,96	R$ 2.803,51	R$ 934,51	R$ 3.738,02
4.4	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	m²	147,63	R$ 46,43	R$ 44,19	R$ 14,73	R$ 58,92	R$ 6.523,77	R$ 2.174,59	R$ 8.698,36
4.5	SINAPI	CPU 17	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	6,00	R$ 754,20	R$ 717,75	R$ 239,25	R$ 957,00	R$ 4.306,50	R$ 1.435,50	R$ 5.742,00
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO										**R$ 15.232,86**	**R$ 5.077,62**	**R$ 20.310,48**
5	**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**											
5.1	SICRO	CPU 03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R$ 7.475,55	R$ 7.114,30	R$ 2.371,43	R$ 9.485,73	R$ 7.114,30	R$ 2.371,43	R$ 9.485,73
5.2	SINAPI	CPU 20	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2.273,70	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 0,24	R$ 0,95	R$ 1.620,01	R$ 540,01	R$ 2.160,02
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES										**R$ 8.734,31**	**R$ 2.911,44**	**R$ 11.645,75**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO										**R$ 352.649,94**	**R$ 117.550,06**	**R$ 470.200,00**
										75,00%	**25,00%**	**100,00%**

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018

Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.03.03 10:17:44 -03'00'

Eng. Civil Felipe Carniel Trevisan
CREA-RS 215084
Sócio Administrador e Responsável Técnico

DITREVI ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO — **ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**
LOCAL: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA – SINIMBU/RS — **TABELA SINAPI JUNHO/2025**
TRECHO 1: ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER — **TABELA SICRO - ABRIL/2025**
ÁREA REPERF.: 165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m² — **BDI = 26,89%**
ÁREA CAPA: 165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²

Item	Descrição	VALOR TOTAL		MÊS 01		MÊS 02	
		TOTAL (R$)	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 49.848,96	10,60%	24.924,48	50,00%	24.924,48	50,00%
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 335.521,61	71,36%	167.760,81	50,00%	167.760,81	50,00%
3	MICRODRENAGEM	R$ 52.873,20	11,24%	52.873,20	100,00%	-	0,00%
4	SINALIZAÇÃO	R$ 20.310,48	4,32%	-	0,00%	20.310,48	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	R$ 11.645,75	2,48%	-	0,00%	11.645,75	100,00%
	TOTAL (R$;%)	**R$ 470.200,00**	**100,00%**	**R$ 245.558,49**	**52,22%**	**R$ 224.641,51**	**47,78%**
	ACUMULADO (R$;%)			**R$ 245.558,49**	**52,22%**	**R$ 470.200,00**	**100,00%**

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.03.03 10:18:35 -03'00'

Eng. Civil Felipe Carniel Trevisan
CREA-RS 215084
Sócio Administrador e Responsável Técnico

DITREVI ENGENHARIA LTDA

CÁLCULO DO BDI

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO	**ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO**
LOCAL: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA – SINIMBU/RS	**TABELA SINAPI JUNHO/2025**
TRECHO 1: ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINC	**TABELA SICRO - ABRIL/2025**
ÁREA REPERF.: 165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²	**BDI = 26,89%**
ÁREA CAPA: 165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²	

PARÂMETROS DE BDI DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO	
TIPO DE OBRA:	**2 - Construção de Rodovias e Ferrovias**

ITEM COMPONENTE DO BDI	**Valores Adotados (%)**
Administração Central (AC)	**4,20**
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,50**
Riscos (R)	**0,65**
Despesas financeiras (DF)	**1,12**
Lucro (L)	**7,50**
Impostos (I)	**9,75**
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)	1,60
CPRB	4,50
BDI CALCULADO (adotado) (%)	**26,89**

FÓRMULA UTILIZADA PARA O CÁLCULO (ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO):

$$BDI = \{ [(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)]/(1-T)\}-1$$

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 4%, a incidir sobre o valor da mão de obra.

Declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos desonerados é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018

Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.03.03 10:19:55 -03'00'

Eng. Civil Felipe Carniel Trevisan

CREA-RS 215084

Sócio Administrador e Responsável Técnico

DITREVI ENGENHARIA LTDA

DECLARAÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO
LOCAL: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA – SINIMBU/RS
TRECHO 1: ESQUINA COM A RUA W. J. MULLER ATÉ ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER
ÁREA REPERF.: 165,00m X 13,78m (média) + 30,87m²(golas) = 2.304,57m²
ÁREA CAPA: 165,00m X 13,18m (média) + 30,87m²(golas) = 2.205,57m²

TABELA SINAPI JUNHO/2025
TABELA SICRO - ABRIL/2025
BDI = 26,89%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	Desoneração
Pavimentação Asfáltica	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	**40,00%**
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	**4,00%**

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5% conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI COM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	26,89%	OK	20,34%		

Tendo assim o valor final total de 36,24%

Santa Cruz do Sul, RS, 03 de março de 2026

FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018

Assinado de forma digital por FELIPE CARNIEL TREVISAN:00639368018
Dados: 2026.03.03 10:20:54 -03'00'

Eng. Civil Felipe Carniel Trevisan
CREA-RS 215084
Sócio Administrador e Responsável Técnico