PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM A DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM ASFÁLTO

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**
ÁREA REPERF.:	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**
DATA: AGOSTO/2025	

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 14/01/2026 11:18:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TABELA SINAPI SETEMBRO/2025
TABELA SICRO - JULHO/2025
DESONERADO
BDI: 26,89%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
1			**SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	103.689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZ	m²	6,00		26,89%	R$ 458,73	R$ 436,56	R$ 145,52	R$ 582,08	R$ 2.619,36	R$ 873,12	R$ 3.492,48
1.2	CPU 01	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	6.146,15		26,89%	R$ 0,39	R$ 0,37	R$ 0,12	R$ 0,49	R$ 2.258,71	R$ 752,90	R$ 3.011,61
1.3	CPU 02	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00		26,89%	R$ 7.720,96	R$ 7.347,85	R$ 2.449,28	R$ 9.797,13	R$ 7.347,85	R$ 2.449,28	R$ 9.797,13
1.4	CPU 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,00		26,89%	R$ 14.283,96	R$ 13.593,69	R$ 4.531,23	R$ 18.124,92	R$ 13.593,69	R$ 4.531,23	R$ 18.124,92
			TOTAL DO ITEM 1									**R$ 25.819,61**	**R$ 8.606,53**	**R$ 34.426,14**
2			**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**											
2.1	CPU 04	SINAPI	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	6.137,35		26,89%	R$ 1,87	R$ 1,78	R$ 0,59	R$ 2,37	R$ 10.909,14	R$ 3.636,38	R$ 14.545,52
2.2	CPU 05	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	6.137,35		26,89%	R$ 2,37	R$ 2,26	R$ 0,75	R$ 3,01	R$ 13.855,06	R$ 4.618,36	R$ 18.473,42
2.3	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	txkm	82,85	30,00	26,89%	R$ 1,90	R$ 1,81	R$ 0,60	R$ 2,41	R$ 149,75	R$ 49,92	R$ 199,67
2.4	102.333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	331,42	120,00	26,89%	R$ 0,76	R$ 0,72	R$ 0,24	R$ 0,96	R$ 238,62	R$ 79,54	R$ 318,16
2.5	CPU 06	SINAPI	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	245,49		26,89%	R$ 1.216,77	R$ 1.157,97	R$ 385,99	R$ 1.543,96	R$ 284.270,05	R$ 94.756,69	R$ 379.026,74
2.6	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	627,19		26,89%	R$ 6,44	R$ 6,13	R$ 2,04	R$ 8,17	R$ 3.843,10	R$ 1.281,04	R$ 5.124,14
2.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	18.188,46	29,00	26,89%	R$ 1,78	R$ 1,69	R$ 0,57	R$ 2,26	R$ 30.829,44	R$ 10.276,48	R$ 41.105,92
2.8	CPU 05	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	5.871,58		26,89%	R$ 2,37	R$ 2,26	R$ 0,75	R$ 3,01	R$ 13.255,09	R$ 4.418,37	R$ 17.673,46
2.9	CPU 06	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	m³	234,86		26,89%	R$ 1.216,77	R$ 1.157,97	R$ 385,99	R$ 1.543,96	R$ 271.960,84	R$ 90.653,61	R$ 362.614,45
2.10	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	600,03		26,89%	R$ 6,44	R$ 6,13	R$ 2,04	R$ 8,17	R$ 3.676,69	R$ 1.225,56	R$ 4.902,25
2.11	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	17.400,83	29,00	26,89%	R$ 1,78	R$ 1,69	R$ 0,57	R$ 2,26	R$ 29.494,41	R$ 9.831,47	R$ 39.325,88
			TOTAL DO ITEM 2									**R$ 662.482,19**	**R$ 220.827,42**	**R$ 883.309,61**
3			**SINALIZAÇÃO**											
3.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	134,76		26,89%	R$ 2,06	R$ 1,96	R$ 0,65	R$ 2,61	R$ 263,79	R$ 87,93	R$ 351,72
3.2	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12 CM)	m	299,47		26,89%	R$ 6,79	R$ 6,46	R$ 2,16	R$ 8,62	R$ 1.936,07	R$ 645,36	R$ 2.581,43
3.3	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM)	m	598,94		26,89%	R$ 6,79	R$ 6,46	R$ 2,16	R$ 8,62	R$ 3.872,14	R$ 1.290,72	R$ 5.162,86
3.4	102.508	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	259,39		26,89%	R$ 47,71	R$ 45,40	R$ 15,14	R$ 60,54	R$ 11.777,60	R$ 3.925,87	R$ 15.703,47
3.5	CPU 07	SINAPI	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00		26,89%	R$ 750,82	R$ 714,54	R$ 238,18	R$ 952,72	R$ 1.429,08	R$ 476,36	R$ 1.905,44
			TOTAL DO ITEM 3									**R$ 19.278,68**	**R$ 6.426,24**	**R$ 25.704,92**
4			**TRAVESIA ELEVADA (4,00 X 13,78)**											
4.1	CPU 05	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	55,12		26,89%	R$ 2,37	R$ 2,26	R$ 0,75	R$ 3,01	R$ 124,43	R$ 41,48	R$ 165,91
4.2	CPU 06	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	m³	7,58		26,89%	R$ 1.216,77	R$ 1.157,97	R$ 385,99	R$ 1.543,96	R$ 8.777,41	R$ 2.925,81	R$ 11.703,22
4.3	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	19,36		26,89%	R$ 6,44	R$ 6,13	R$ 2,04	R$ 8,17	R$ 118,63	R$ 39,54	R$ 158,17
4.4	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	561,52	29,00	26,89%	R$ 1,78	R$ 1,69	R$ 0,57	R$ 2,26	R$ 951,78	R$ 317,26	R$ 1.269,04
			TOTAL DO ITEM 4									**R$ 9.972,25**	**R$ 3.324,09**	**R$ 13.296,34**
5			**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**											
5.1	CPU 02	SICRO	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00		26,89%	R$ 7.720,96	R$ 7.347,85	R$ 2.449,28	R$ 9.797,13	R$ 7.347,85	R$ 2.449,28	R$ 9.797,13
5.2	CPU 08	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	6.103,85		26,89%	R$ 0,78	R$ 0,74	R$ 0,25	R$ 0,99	R$ 4.532,11	R$ 1.510,70	R$ 6.042,81
			TOTAL DO ITEM 5									**R$ 11.879,96**	**R$ 3.959,98**	**R$ 15.839,94**
TOTAL DO ORÇAMENTO												**R$ 729.432,69**	**R$ 243.144,26**	**R$ 972.576,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI SETEMBRO/2025**	
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**	**TABELA SICRO - JULHO/2025**	
ÁREA REPERF.	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**	**DESONERADO**	
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**	**BDI: 26,89%**	
DATA: AGOSTO/2025			

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 01**	**SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE**	**M²**			**0,39**
I	4460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,0029	8,84	0,02
C	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	19,50	0,04
C	88288	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0025	19,71	0,04
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0075	22,36	0,16
C	2358	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0020	33,68	0,06
C	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,0010	77,67	0,07

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 04**	**Limpeza, varreção e lavagem de pista**	**M²**			**1,87**
C	98524	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0056	4,76	0,03
C	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0056	13,53	0,08
C	5747	CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	0,0056	160,70	0,89
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0389	22,36	0,87

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 05**	**PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C**	**M²**			**2,37**
C	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0004	280,50	0,11
C	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0017	144,90	0,25
C	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,002	13,53	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI SETEMBRO/2025**	
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**	**TABELA SICRO - JULHO/2025**	
ÁREA REPERF.	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**	**DESONERADO**	
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**	**BDI: 26,89%**	
DATA: AGOSTO/2025			

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

C	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0038	59,02	0,22
C	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,004	6,80	0,03
C	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0051	72,19	0,37
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	22,36	0,12
I	ANP SETEMBRO/25 - RR1C	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COM ICMS, PIS E COFINS)	kg	0,45	2,75	1,24
REFERÊNCIA	**CÓDIGO**	**SERVIÇO/DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**COEFICIENTE**	**CUSTO**	**TOTAL**
Item:	**CPU 06**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE**	**M³**			**1.216,77**
C	104359 (AUX.)	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020	TON	2,5548	426,72	1.090,18
C	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	360,90	16,75
C	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	145,20	13,78
C	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	22,39	25,30
C	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	285,70	13,26
C	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	244,90	19,71
C	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	94,17	5,72
C	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	65,51	7,02
C	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	156,90	5,35
C	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	232,20	9,73
C	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	100,80	9,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI SETEMBRO/2025**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**	**TABELA SICRO - JULHO/2025**
ÁREA REPERF.	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**	**DESONERADO**
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**	**BDI: 26,89%**
DATA: AGOSTO/2025		

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**104359 (AUX.)**	**USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020**	**TON**			**426,72**
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0048	184,80	0,89
C	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0051	356,00	1,82
C	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	0,0051	14,28	0,07
C	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0176	2.750,00	48,40
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	0,0176	301,20	5,30
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0179	89,33	1,60
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227	67,70	1,54
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0455	272,80	12,41
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455	22,36	1,02
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0625	94,50	5,91
I	ANP SETEMBRO/25 - CAP 50/70	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COM ICMS, PIS E COFINS)	T	0,06323	3.716,09	234,97
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1998	109,10	21,80
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,3248	95,00	30,86
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,2	1,07	60,13

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 07**	**PLACA DE ADVERTÊNCIA - QUADRADA - L=50CM**	**UNID.**			**750,82**
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0050	432,40	2,16
I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,0000	0,41	0,82
I	Banco de Preços	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UN	1,00	429,13	429,13
I	21014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	M	3,2000	92,61	296,35
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	22,36	22,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI SETEMBRO/2025**
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**	**TABELA SICRO - JULHO/2025**
ÁREA REPERF.	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**	**DESONERADO**
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**	**BDI: 26,89%**
DATA: AGOSTO/2025		

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO	TOTAL
Item:	**CPU 08**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M²**			**0,78**
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0350	22,36	0,78

Obs: No cálculo dos preços médios mensais divulgados no sítio eletrônico da ANP, somente são considerados os preços à vista dos produtos asfálticos, de acordo com suas regiões de origem, ponderados pelos respectivos volumes comercializados, com todos os impostos incluídos, exceto ICMS (em função das diferenças tributárias existentes entre as unidades da federação), PIS/Pasep e Cofins e sem inclusões de fretes entre origem e destino do produto.
Coletado na ANP: SETEMBRO/2025
Considerado: 17,00% (ICMS), 2,00% (Fundo de erradicação da pobreza), 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS)

gov.br
Documento assinado digitalmente
VANDER ANDRE DHIEL
Data: 14/01/2026 11:18:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br