Proponente: CLF Construções LTDA CNPJ: 52.005.267/0001-75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM A DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM ASFÁLTO

LOCAL:	**AV. GAN FLORES DA CUNHA**	**TABELA SINAPI SETEMBRO/2025**	
TRECHO:	**ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE**	**TABELA SICRO - JULHO/2025**	
ÁREA REPERF.:	**442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²**	**DESONERADO**	
ÁREA CAPA:	**442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²**	**BDI: 26,89%**	
DATA: AGOSTO/2025			

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
1			**SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	103.689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZ	m²	6,00		26,89%	R$ 440,00	R$ 418,32	R$ 140,00	R$ 558,32	R$ 2.512,44	R$ 837,48	R$ 3.349,92
1.2	CPU 01	SINAPI	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	m²	6.146,15		26,89%	R$ 0,39	R$ 0,37	R$ 0,12	R$ 0,49	R$ 2.258,71	R$ 752,90	R$ 3.011,61
1.3	CPU 02	SICRO	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00		26,89%	R$ 8.086,42	R$ 7.695,64	R$ 2.565,22	R$ 10.260,86	R$ 7.695,64	R$ 2.565,22	R$ 10.260,86
1.4	CPU 03	SINAPI	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,00		26,89%	R$ 12.000,00	R$ 11.420,10	R$ 3.806,70	R$ 15.226,80	R$ 11.420,10	R$ 3.806,70	R$ 15.226,80
			TOTAL DO ITEM 1									**R$ 23.886,89**	**R$ 7.962,30**	**R$ 31.849,19**
2			**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**											
2.1	CPU 04	SINAPI	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	6.137,35		26,89%	R$ 1,87	R$ 1,78	R$ 0,59	R$ 2,37	R$ 10.909,14	R$ 3.636,38	R$ 14.545,52
2.2	CPU 05	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	6.137,35		26,89%	R$ 2,37	R$ 2,26	R$ 0,75	R$ 3,01	R$ 13.855,06	R$ 4.618,36	R$ 18.473,42
2.3	102.332	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - DMT ATÉ 30KM	txkm	82,85	30,00	26,89%	R$ 1,90	R$ 1,81	R$ 0,60	R$ 2,41	R$ 149,75	R$ 49,92	R$ 199,67
2.4	102.333	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	txkm	331,42	120,00	26,89%	R$ 0,76	R$ 0,72	R$ 0,24	R$ 0,96	R$ 238,62	R$ 79,54	R$ 318,16
2.5	CPU 06	SINAPI	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DA PISTA COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE	m³	245,49		26,89%	R$ 1.216,77	R$ 1.157,97	R$ 385,99	R$ 1.543,96	R$ 284.270,05	R$ 94.756,69	R$ 379.026,74
2.6	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	627,19		26,89%	R$ 6,44	R$ 6,13	R$ 2,04	R$ 8,17	R$ 3.843,10	R$ 1.281,04	R$ 5.124,14
2.7	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	18.188,46	29,00	26,89%	R$ 1,78	R$ 1,69	R$ 0,57	R$ 2,26	R$ 30.829,44	R$ 10.276,48	R$ 41.105,92
2.8	CPU 05	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	5.871,58		26,89%	R$ 2,37	R$ 2,26	R$ 0,75	R$ 3,01	R$ 13.255,09	R$ 4.418,37	R$ 17.673,46
2.9	CPU 06	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	m³	234,86		26,89%	R$ 1.216,77	R$ 1.157,97	R$ 385,99	R$ 1.543,96	R$ 271.960,84	R$ 90.653,61	R$ 362.614,45
2.10	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	600,03		26,89%	R$ 6,44	R$ 6,13	R$ 2,04	R$ 8,17	R$ 3.676,69	R$ 1.225,56	R$ 4.902,25
2.11	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	17.400,83	29,00	26,89%	R$ 1,78	R$ 1,69	R$ 0,57	R$ 2,26	R$ 29.494,41	R$ 9.831,47	R$ 39.325,88
			TOTAL DO ITEM 2									**R$ 662.482,19**	**R$ 220.827,42**	**R$ 883.309,61**
3			**SINALIZAÇÃO**											
3.1	99.814	SINAPI	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	134,76		26,89%	R$ 2,06	R$ 1,96	R$ 0,65	R$ 2,61	R$ 263,79	R$ 87,93	R$ 351,72
3.2	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12 CM)	m	299,47		26,89%	R$ 6,79	R$ 6,46	R$ 2,16	R$ 8,62	R$ 1.936,07	R$ 645,36	R$ 2.581,43
3.3	102.512	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM)	m	598,94		26,89%	R$ 6,79	R$ 6,46	R$ 2,16	R$ 8,62	R$ 3.872,14	R$ 1.290,72	R$ 5.162,86
3.4	102.508	SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	259,39		26,89%	R$ 47,71	R$ 45,40	R$ 15,14	R$ 60,54	R$ 11.777,60	R$ 3.925,87	R$ 15.703,47
3.5	CPU 07	SINAPI	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00		26,89%	R$ 750,82	R$ 714,54	R$ 238,18	R$ 952,72	R$ 1.429,08	R$ 476,36	R$ 1.905,44
			TOTAL DO ITEM 3									**R$ 19.278,68**	**R$ 6.426,24**	**R$ 25.704,92**
4			**TRAVESIA ELEVADA (4,00 X 13,78)**											
4.1	CPU 05	SINAPI	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	55,12		26,89%	R$ 2,37	R$ 2,26	R$ 0,75	R$ 3,01	R$ 124,43	R$ 41,48	R$ 165,91
4.2	CPU 06	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE CARGA, MANOBRA, DESCAGA E TRANSPORTE	m³	7,58		26,89%	R$ 1.216,77	R$ 1.157,97	R$ 385,99	R$ 1.543,96	R$ 8.777,41	R$ 2.925,81	R$ 11.703,22
4.3	101.002	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA - CBUQ	ton	19,36		26,89%	R$ 6,44	R$ 6,13	R$ 2,04	R$ 8,17	R$ 118,63	R$ 39,54	R$ 158,17
4.4	95.878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE - ATÉ 30 KM	txkm	561,52	29,00	26,89%	R$ 1,78	R$ 1,69	R$ 0,57	R$ 2,26	R$ 951,78	R$ 317,26	R$ 1.269,04
			TOTAL DO ITEM 4									**R$ 9.972,25**	**R$ 3.324,09**	**R$ 13.296,34**
5			**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**											

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **8f3929249c978b08988b06405d769f158bc59bfbf7f6bddf765c95c32e42254d**
Link de validação: **https://valida.ae/ff44031374d609e6ec3a6cc72be27e04e63f468ab499d81b0?sv**
Validador

Proponente: CLF Construções LTDA CNPJ: 52.005.267/0001-75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM A DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM ASFÁLTO

LOCAL:	AV. GAN FLORES DA CUNHA	TABELA SINAPI SETEMBRO/2025	
TRECHO:	ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE	TABELA SICRO - JULHO/2025	
ÁREA REPERF.:	442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²	DESONERADO	
ÁREA CAPA:	442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²	BDI: 26,89%	
DATA: AGOSTO/2025			

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$
TOTAL DO ORÇAMENTO												R$ 727.499,97	R$ 242.500,03	R$ 970.000,00

Sinimbu , 05/03/2026

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **8f3929249c978b08988b06405d769f158bc59bfbf7f6bddf765c95c32e42254d**
Link de validação: **https://valida.ae/ff44031374d609e6ec3a6cc72be27e04e63f468ab499d81b0?sv**
Validador

Proponente: CLF Construções LTDA CNPJ: 52.005.267/0001-75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM A DESONERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO COM ASFÁLTO

LOCAL:	AV. GAN FLORES DA CUNHA	TABELA SINAPI SETEMBRO/2025	
TRECHO:	ESQUINA COM A RUA FREDOLINO SCHWENDLER ATÉ INÍCIO DO ASFALTO EXISTENTE	TABELA SICRO - JULHO/2025	
ÁREA REPERF.:	442,95m X 13,78m (média) + 33,5m² (golas) = 6.137,35m²	DESONERADO	
ÁREA CAPA:	442,95m X 13,18m (média) + 33,5m² (golas) = 5.871,58m²	BDI: 26,89%	
DATA: AGOSTO/2025			

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	DMT	BDI (%)	CUSTO UNITÁRIO (S/BDI) R$	MATERIAL (C/BDI) R$	MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	CUSTO UNITÁRIO (C/BDI) R$	TOTAL MATERIAL (C/BDI) R$	TOTAL MÃO DE OBRA (C/BDI) R$	TOTAL (C/BDI) R$

Responsável Técnico
Nome: Lucas Costa da Silveira
CPF: 014.599.510-00
Crea : RS259215

SIGNATÁRIO
Lucas costa da silveira
Data 06/03/2026 15:45
#9ad7c710198c11f1bb8342010a2b6020

CLF Construções Ltda
Nome: Eduardo Alves Fardin
CPF: 030.224.850-18

SIGNATÁRIO
Eduardo Alves Fardin
Data 06/03/2026 15:53
#9ae3607f198c11f1bb8342010a2b6020

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **8f3929249c978b08988b06405d769f158bc59bfbf7f6bddf765c95c32e42254d**
Link de validação: **https://valida.ae/ff44031374d609e6ec3a6cc72be27e04e63f468ab499d81b0?sv**
Validador