PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Obra: Reconstrução de Pontilhão em Concreto Armado em Linha Rio Grande

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4			**INFRAESTRUTURA**
4.1			**TUBULÃO - diâmetro 1,0 m**
4.1.4	12572	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM
Subtotal item 4.1			
4.2			**VIGA DE FUNDAÇÃO - Largura 0,4 m x Altura 0,8 m**
4.2.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
4.2.3	96557	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento
4.3			**BLOCO DE FUNDAÇÃO - Largura 0,4 m x Altura 0,8 m**
4.3.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
4.3.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
4.3.3	96557	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento
4.4			**LAJE PROTEÇÃO**
4.4.2	99439	SINAPI	Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável Fck 25 Mpa- lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança)
5			**MESOESTRUTURA**
5.1			**CABECEIRA CONCRETO ARMADO**
5.1.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
5.1.3	103672	SINAPI	Concretagem de pilares, Fck=25 Mpa, com uso de bomba em edificações com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento
5.2			**PILARES CORTINA**
5.2.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
5.2.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
5.2.3	103672	SINAPI	Concretagem de pilares, Fck=25 Mpa, com uso de bomba em edificações com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento
6			**LAJE**
6.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
6.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação
6.3	99439	SINAPI	Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável Fck 25 Mpa- lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança)

Sinimbu/RS, 11 de junho de 2024.

Giovane Dolejal Zanetti
Engenheira Civil - CREA RS101973