BOA FE CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

ORÇAMENTO PONTILHÃO

Obra: Construção de Pontilhão com 75 metros de extensão, 5 metros de largura e 1,5 metros de altura

Endereço: Linha Rio Grande, Interior, Sinimbu/RS.

Área: 375,00 m² (75,00 m x 5,00 m)

Preço base: SINAPI Agosto/2025 / SICRO março/2025 — **BDI com desoneração:** 25,78%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor (R$) Unitário Geral	Valor (R$) Total Geral
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL / SERVIÇOS TÉCNICOS**				
1.1	COMP001	SINAPI	Administração Local	und	1,00	8.992,21	R$ 8.992,21
1.2	COMP007	SICRO	Mobilização e demobilização	und	1,00	13.518,62	R$ 13.518,62
Subtotal item 1						**22.510,83**	**R$ 22.510,83**
2			**SERVIÇOS INICIAIS**				
2.1	COMP003	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	12,00	545,68	R$ 6.548,19
2.2	COMP002	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,88	314,92	R$ 906,96
2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	160,00	46,30	R$ 7.407,84
Subtotal item 2						**906,90**	**R$ 14.862,99**
3			**MOVIMENTO DE TERRA**				
3.1	COMP004	SINAPI	Ensecadeira de madeira com parede simples	m²	375,00	128,72	R$ 48.270,07
3.2	92123	SINAPI	ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015	m³	187,50	44,15	R$ 8.278,01
3.3	90082	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m até 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência	m³	1.008,00	10,72	R$ 10.805,30
3.4	90084	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m até 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência	m³	1.008,00	10,38	R$ 10.466,96
3.5	90086	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m até 2,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível de interferência	m³	1.008,00	9,82	R$ 9.898,26
3.6	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	560,00	71,35	R$ 39.956,97
Subtotal item 3						**275,14**	**R$ 127.675,57**
4			**INFRAESTRUTURA**				
4.1			**TUBULÃO - diâmetro 1,0 m**				
4.1.1	COMP005	SINAPI	Colocação de pinos em rocha d=20,00mm	m	1.008,00	57,84	R$ 58.302,54

4.1.2	101110	SINAPI	TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA	m³	131,88	803,29	R$	105.937,51
4.1.3	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	11.077,92	0,56	R$	6.250,01
4.1.4	12572	SINAPI-I	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	m	168,00	554,43	R$	93.144,40
4.1.5	92828	SINAPI-I	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	m	168,00	94,50	R$	15.876,81
4.1.6	95604	SINAPI	Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetro de 81 cm a 100 cm	und	56,00	70,07	R$	3.923,71
4.1.7	95578	SINAPI	Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 12,5 mm	kg	4.780,34	7,84	R$	37.484,92
4.1.8	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	kg	1.377,69	11,98	R$	16.509,69
Subtotal item 4.1						**1.600,52**	**R$**	**337.429,59**
4.2			**VIGA DE FUNDAÇÃO - Largura 0,4 m x Altura 0,8 m**					
4.2.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	48,00	72,42	R$	3.475,96
4.2.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.380,00	10,32	R$	14.241,06
4.2.3	96557	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	m³	9,20	627,83	R$	5.775,99
4.2.4	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	772,80	0,56	R$	436,00
Subtotal item 4.2						**711,12**	**R$**	**23.929,01**
4.3			**BLOCO DE FUNDAÇÃO - Largura 0,4 m x Altura 0,8 m**					
4.3.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	115,20	72,42	R$	8.342,30
4.3.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.225,60	10,32	R$	33.286,94
4.3.3	96557	SINAPI	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	m³	21,50	627,83	R$	13.498,24
4.3.4	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.806,34	0,56	R$	1.019,11
Subtotal item 4.3						**711,12**	**R$**	**56.146,59**
4.4			**LAJE PROTEÇÃO**					
4.4.1	21141	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	660,00	10,94	R$	7.221,01
4.4.2	99439	SINAPI	Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável Fck 25 Mpa- lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança)	m³	99,00	581,72	R$	57.590,18
4.4.3	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	99,00	34,04	R$	3.369,65
4.4.4	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	8.316,00	0,56	R$	4.691,77
Subtotal item 4.4						**627,26**	**R$**	**72.872,61**
5			**MESOESTRUTURA**					
5.1			**CABECEIRA CONCRETO ARMADO**					

5.1.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	90,00	72,42	R$	6.517,42
5.1.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.587,50	10,32	R$	26.702,00
5.1.3	103672	SINAPI	Concretagem de pilares, Fck=25 Mpa, com uso de bomba em edificações com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento	m³	17,25	565,96	R$	9.762,89
5.1.4	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.449,00	0,56	R$	817,51
Subtotal item 5.1						**649,26**	**R$**	**43.799,82**
5.2			**PILARES CORTINA**					
5.2.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	216,00	72,42	R$	15.641,82
5.2.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.048,00	10,32	R$	62.413,01
5.2.3	103672	SINAPI	Concretagem de pilares, Fck=25 Mpa, com uso de bomba em edificações com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento	m³	40,32	565,96	R$	22.819,70
5.2.4	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	3.386,88	0,56	R$	1.910,83
Subtotal item 5.2						**649,26**	**R$**	**102.785,36**
6			**LAJE**					
6.1	3108017	SICRO	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	375,00	72,42	R$	27.155,93
6.2	407819	SICRO	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	11.250,00	10,32	R$	116.095,64
6.3	99439	SINAPI	Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável Fck 25 Mpa- lançamento, adensamento e acabamento (exclusive bomba lança)	m³	75,00	581,72	R$	43.628,93
6.4	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	75,00	34,04	R$	2.552,76
6.5	5914569	SICRO	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	6.300,00	0,56	R$	3.554,37
Subtotal item 6						**R$ 699,06**	**R$**	**192.987,63**
					CUSTO TOTAL:		**R$**	**995.000,00**

Plamitinho/RS, 25 de março de 2026

VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2026.03.26 14:36:22 -03'00'

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS183753
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLEITON ZANATTA:03438696088
Assinado de forma digital por CLEITON ZANATTA:03438696088
Dados: 2026.03.26 15:38:45 -03'00'

CLEITON ZANATTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS238059
RESPONSÁVEL TÉCNICO

BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Assinado de forma digital por BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Dados: 2026.03.26 14:36:32 -03'00'

João Vianei Bonafé
CPF 422.374.910-20
Representante Legal da Empresa

BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Construção de Pontilhão com 75 metros de extensão, 5 metros de largura e 1,5 metros de altura
Endereço: Linha Rio Grande, Interior, Sinimbu/RS.
Área: 375,00 m² (75,00 m x 5,00 m)
Preço base: SINAPI Agosto/2025 / SICRO março/ **BDI com desoneração:** 25,78%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL	
			% mês	R$ mês	% mês	R$ mês	% mês	R$ mês	% mês	R$ mês	% mês	R$ mês	% mês	R$ mês	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 22.510,83	37%	R$ 8.258,01	7%	R$ 1.498,70	7%	R$ 1.498,70	7%	R$ 1.498,70	7%	R$ 1.498,70	37%	R$ 8.258,01	100%	R$ 22.510,83
2	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 14.862,99	100%	R$ 14.862,99	0%		0%		0%		0%		0%		100%	R$ 14.862,99
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 127.675,57	0%		20%	R$ 25.535,13	20%	R$ 25.535,11	20%	R$ 25.535,11	20%	R$ 25.535,11	20%	R$ 25.535,11	100%	R$ 127.675,59
4	INFRAESTRUTURA															
4.1	TUBULÃO - diâmetro 1,0 m	R$ 337.429,59	0%		20%	R$ 67.485,92	20%	R$ 67.485,92	20%	R$ 67.485,92	20%	R$ 67.485,92	20%	R$ 67.485,92	100%	R$ 337.429,59
4.2	VIGA DE FUNDAÇÃO - Largura 0,4 m x Altura 0,8 m	R$ 23.929,01	0%		20%	R$ 4.785,80	20%	R$ 4.785,80	20%	R$ 4.785,80	20%	R$ 4.785,80	20%	R$ 4.785,80	100%	R$ 23.929,00
4.3	BLOCO DE FUNDAÇÃO - Largura 0,4 m x Altura 0,8 m	R$ 56.146,59	0%		20%	R$ 11.229,32	20%	R$ 11.229,32	20%	R$ 11.229,32	20%	R$ 11.229,32	20%	R$ 11.229,32	100%	R$ 56.146,59
4.4	LAJE PROTEÇÃO	R$ 72.872,61	0%		20%	R$ 14.574,52	20%	R$ 14.574,52	20%	R$ 14.574,52	20%	R$ 14.574,52	20%	R$ 14.574,52	100%	R$ 72.872,61
5	MESOESTRUTURA															
5.1	CABECEIRA CONCRETO ARMADO	R$ 43.799,82	0%		50%	R$ 21.899,91	0%		0%		0%		50%	R$ 21.899,91	100%	R$ 43.799,82
5.2	PILARES CORTINA	R$ 102.785,36	0%		20%	R$ 20.557,07	20%	R$ 20.557,07	20%	R$ 20.557,07	20%	R$ 20.557,07	20%	R$ 20.557,07	100%	R$ 102.785,35
6	LAJE	R$ 192.987,63	0%		20%	R$ 38.597,53	20%	R$ 38.597,53	20%	R$ 38.597,53	20%	R$ 38.597,53	20%	R$ 38.597,53	100%	R$ 192.987,63
	TOTAIS (R$):	**R$ 995.000,00**	**2%**	**R$ 23.121,00**	**21%**	**R$ 206.163,90**	**19%**	**R$ 184.263,97**	**19%**	**R$ 184.263,97**	**19%**	**R$ 184.263,97**	**21%**	**R$ 212.923,18**	**100%**	**R$ 995.000,00**
	ACUMULADOS (R$):	**R$ 995.000,00**	**2%**	**R$ 23.121,00**	**23%**	**R$ 229.284,91**	**42%**	**R$ 413.548,88**	**60%**	**R$ 597.812,85**	**79%**	**R$ 782.076,83**	**100%**	**R$ 995.000,00**		

Plamitinho/RS, 25 de março de 2026

VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033 Dados: 2026.03.26 14:33:45 -03'00'

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS183753
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLEITON ZANATTA:03438696088
Assinado de forma digital por CLEITON ZANATTA:03438696088 Dados: 2026.03.26 15:40:16 -03'00'

CLEITON ZANATTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS238059
RESPONSÁVEL TÉCNICO

BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Assinado de forma digital por BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135 Dados: 2026.03.26 14:33:59 -03'00'

João Vianei Bonafé
CPF 422.374.910-20
Representante Legal da Empresa

Boa Fé Construções Ltda.
Construindo um futuro melhor.

PROPOSTA FINANCEIRA

MUNICÍPIO DE SINIMBU/RS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 003/2026

Nome da Empresa: BOA FÉ CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.755.180/0001-35
Endereço: RUA RS 472 KM 16 Nº. 010 – Palmitinho/RS
Telefone: (55)996576367
E-mail: boafeconstrucoes@hotmail.com
Dados bancários: Banco Sicredi (748) – Agência: 0230 – Conta: 59178-5

Apresentamos a nossa proposta de preços, de acordo Edital de **Concorrência Eletrônica nº 003/2026** e acatando todas as condições estipuladas no Edital.

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO, NA LOCALIDADE DE LINHA RIO GRANDE, CONHECIDO COMO NÚCLEO GERMANO WINK, CONFORME DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO DE RECONSTRUÇÃO DA PLATAFORMA S2ID – SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESASTRES, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR), PROCESSO Nº 59053.023417/2025-34, NO MUNICÍPIO DE SINIMBU-RS.

VALOR TOTAL: R$ 995.000,00 (Novecentos e noventa e cinco mil reais).

VALOR DA MÃO DE OBRA: R$ 179.100,00 (Cento e setenta e nove mil e cem reais).

VALOR DOS MATERIAIS: R$ 815.900,00 (Oitocentos e quinze mil e novecentos reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: 180 DIAS ÚTEIS CONFORME EDITAL.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: JOÃO VIANEI BONAFÉ

RG: 5032548207 SJS/DI RS

CPF: 422.374.910-20

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 375, AP 02 - CENTRO PALMITINHO – RS

TELEFONE: (55) 936181937

Palmitinho, 26 de março de 2026.

BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135

Assinado de forma digital por BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Dados: 2026.03.26 14:36:52 -03'00'

Representante Legal da Empresa
João Vianei Bonafé

CAIXA

Quadro de Composição do BDI 1

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR	PROPONENTE / TOMADOR
0	MUNICÍPIO DE SINIMBU

OBJETO

RECONSTRUÇÃO PONTILHÃO DE CONCRETO DE LINHA RIO GRANDE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,70%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,16%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,83%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	**BDI DES**	**25,78%**	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Observações:

Palmitinho, 24 de março de 2026.

BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Assinado de forma digital por BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Dados: 2026.03.26 14:34:17 -03'00'

Representante Legal da Empresa
João Vianei Bonafé

VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2026.03.26 14:34:28 -03'00'

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS183753
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLEITON ZANATTA:03438696088
Assinado de forma digital por CLEITON ZANATTA:03438696088
Dados: 2026.03.26 15:40:47 -03'00'

CLEITON ZANATTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS238059
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Declaro que os Encargos Sociais utilizados na planilha orçamentária do projeto de reconstrução do pontilhão em concreto de Linha Rio Grande são os que seguem, conforme descrição analítica:

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Reconstrução pontilhão em concreto de Linha Rio Grande	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SER desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,78%	OK	19,60 %	20,97 %	24,23 %

Tendo assim o valor final total de 35,13% .

Palmitinho, 24 de março de 2026.

BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Assinado de forma digital por BOA FE CONSTRUCOES LTDA:05755180000135
Dados: 2026.03.26 14:35:52 -03'00'

Representante Legal da Empresa
João Vianei Bonafé

VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Assinado de forma digital por VINICIUS ZANCAN BONAFE:01159443033
Dados: 2026.03.26 14:36:03 -03'00'

VINICIUS ZANCAN BONAFÉ
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS183753
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CLEITON ZANATTA:03438696088
Assinado de forma digital por CLEITON ZANATTA:03438696088
Dados: 2026.03.26 15:39:22 -03'00'

CLEITON ZANATTA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS238059
RESPONSÁVEL TÉCNICO