PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (EDITAL SEL 003/2024 AVANÇAR + NO ESPORTE – ILUMINA)

Item	Descrição	Un	Qtde	Cod SINAPI	Valor unitário	Valor unitário c/ BDI (26,8%)	Valor total
1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020.	UN	4	101875	R$ 462,82	R$ 586,85	R$ 2.347,40
2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	Metros	4	91857	R$ 19,28	R$ 24,45	R$ 97,80
3	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023;	Metros	4	91855	R$ 13,14	R$ 16,66	R$ 66,64
4	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;	Metros	1.447	91925	R$ 3,76	R$ 4,77	R$ 6.902,19
5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;	Metros	2771	91927	R$ 5,08	R$ 6,44	R$ 17.845,25
6	cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015;	Metros	100	91931	R$ 10,54	R$ 13,36	R$ 1.336,00
7	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	8	93669	R$ 72,53	R$ 91,96	R$ 735,68
8	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	2	91997	R$ 41,85	R$ 53,06	R$ 106,12
9	interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	3	92023	R$ 56,81	R$ 72,03	R$ 216,09
10	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa -	UN	2	92026	R$ 62,08	R$ 78,72	R$ 157,44

	fornecimento e instalação. Af_12/2015						
11	interruptores simples (3 modulos) 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulos)	UN	1	38071	R$ 20,72	R$ 26,27	R$ 26,27
12	Refletores de led 200 W IP66 14000lm Bivolt 6500 k bivot	UN	48	Banco de preços	R$ 170,84	R$ 216,62	R$ 10.397,76
13	Mão de obra de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações.	Hora	500	88264	R$ 30,11	R$ 38,18	R$ 19.090,00
14	Mão de obra de ajudante de eletricista predial, equipe de 2 profissionais, para instalação de nova fiação, remoção dos painéis e luminárias antigas e estragadas, e instalação dos novos refletores de led, quadros de disptribuição efiações.	hora	500	247	R$ 17,80	R$ 22,57	R$ 11.285,00
15	Instalação de Totem, conforme as especificações fornecidas pela Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, as quais serão encaminhadas aos contemplados na etapa do conveniamento	UN	1	Banco de preços	R$ 12.693,32	R$ 16.082,45	R$ 16.082,45
					VALOR TOTAL		**R$ 86.692,09**

Obs: A presente planilha tem referência ao mês de janeiro de 2026.

Sinimbu, 15 de abril de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GIOVANE DOLEJAL ZANETTI
Data: 27/07/2026 11:07:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Giovane Dolejal Zanetti
Engenheiro Civil CREA RS 101973
Sinimbu- RS