COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SICRO	**CPU-1**	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**UND.**		**2.075,30**	**2.104,24**
SICRO	A9321	Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão	hora	7,63	201,49	204,01
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	hora	2,56	156,95	159,48
SICRO	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	hora	1,28	106,37	108,90
SICRO	**CPU-2**	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**UND.**		**2.075,30**	**2.104,24**
SICRO	A9321	Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão	hora	7,63	201,49	204,01
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	hora	2,56	156,95	159,48
SICRO	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	hora	1,28	106,37	108,90
SINAPI	**CPU-3**	**DEMONSTRATIVO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**MÊS**		**1.195,72**	**1.299,04**
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	36,49	42,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	76,36	88,22
SICRO	E9684	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	hora	10	67,81	70,26
SINAPI	**CPU-4**	**PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO FCK 35 MPA (8 CM) (SINAPI 92405)**	**M2**		**47,05**	**48,19**
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0568	44,86	44,86
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0085	44,86	44,86
SINAPI-I	36170	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8	M2	1,0144	33,50	33,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	16,73	18,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,308	14,84	16,56
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	7,75	7,75
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1485	0,52	0,52
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	17,38	17,38
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1405	0,69	0,69
SINAPI	**CPU-5**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 7 CM, (SINAPI 94993)**	**M2**		**50,68**	**51,67**
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,128	1,05	1,05
SINAPI-I	4517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,45	1,24	1,24
SINAPI-I	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,1224	19,10	19,10
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,07	275,08	275,08
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	17,73	19,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183	17,87	20,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	14,84	16,56

Engº Civil Cezar José Pereira Garcia
CREA – RS: 57591

CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	**CPU-6**	**ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEZOIDAL**	**UND.**		**309,73**	**327,57**
SINAPI	94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	4,515	4,90	5,48
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,87	20,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	14,84	16,56
SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	0,22575	64,19	65,91
SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	6,99825	0,69	0,70
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,4794	252,78	260,11
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	0,51	102,01	102,01

SINAPI	**CPU-7**	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M2**		**0,77**	**0,86**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,052	14,84	16,56

22 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico: ENG. CEZAAR JOSÉ PEREIRA GARCIA
CREA/CAU: CREA-RS 57591