CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1065971-21			INVESTIMENTO	Pavimentação de estrada vicinal, trecho entre o acesso pavimentado a Vale do Sol e a estrada

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Vale do Sol/RS	VALE DO SOL/RS	VALE DO SOL/RUA LINDOLFO MACHADO	RUA LINDOLFO MACHADO

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-19	Não	Porto Alegre / RS	Pavimentação da Rua Lindolfo Machado	24,23%				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação da Rua Lindolfo Machado									**326.497,81**
1.			**SERVICOS INICIAIS**					**-**	**11.015,33**
1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	375,71	BDI 1	466,74	1.344,21
1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,	M2	2.642,00	0,37	BDI 1	0,46	1.215,32
1.3.	SICRO	CPU-1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UND.	1,00	2.104,24	BDI 1	2.614,10	2.614,10
1.4.	SICRO	CPU-2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	UND.	1,00	2.104,24	BDI 1	2.614,10	2.614,10
1.5.	SINAPI	CPU-3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	1.299,04	BDI 1	1.613,80	3.227,60
2.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**13.532,37**
2.1.	SINAPI	89889	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE,	M3	103,61	7,65	BDI 1	9,50	984,30
2.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M3	826,63	6,96	BDI 1	8,65	7.150,35
2.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE	M2	2.902,00	1,50	BDI 1	1,86	5.397,72
3.			**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO**					**-**	**239.831,38**
3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES -	M3	264,20	86,87	BDI 1	107,92	28.512,46
3.2.	SINAPI	72893	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO	M3	387,51	2,28	BDI 1	2,83	1.096,65
3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	12.400,00	0,71	BDI 1	0,88	10.912,00
3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	511,00	38,88	BDI 1	48,30	24.681,30
3.5.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	245,28	0,52	BDI 1	0,65	159,43
3.6.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	127,75	3,63	BDI 1	4,51	576,15
3.7.	SINAPI	73817/1	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	M3	132,11	73,10	BDI 1	90,81	11.996,91
3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	4.227,20	0,71	BDI 1	0,88	3.719,94
3.9.	SINAPI	CPU-4	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 8 CM	M2	2.642,00	48,19	BDI 1	59,87	158.176,54
4.			**SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES**					**-**	**62.118,73**
4.1.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	229,95	4,82	BDI 1	5,99	1.377,40
4.2.	SINAPI	94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5	M2	766,50	3,08	BDI 1	3,83	2.935,70
4.3.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	38,33	65,91	BDI 1	81,88	3.138,46
4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	M3XKM	1.226,40	0,71	BDI 1	0,88	1.079,23
4.5.	SINAPI	CPU-5	PASSEIO PÚBLICO, (CONCRETO E=7 CM)	M2	766,50	51,67	BDI 1	64,19	49.201,64
4.6.	SINAPI	CPU-6	ACESSO A CADEIRANTES - TRAPEZOIDAL	UND.	8,00	327,57	BDI 1	406,94	3.255,52
4.7.	SINAPI	CPU-7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.056,80	0,86	BDI 1	1,07	1.130,78

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

VALE DO SOL/RS
Local

14 de setembro de 2020
Data

Nome: CEZAR JOSÉ PEREIRA GARCIA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA-RS 57591
ART/RRT: 9963891