PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura de Vale do Sol	PASSARELA COBERTA E.M.E.F.FELIPE DO SANTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PORTO ALEGRE	01-22 (DES.)	PASSARELA FELIPE DOS SANTOS	Município de Vale do Sol	28,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
PASSARELA FELIPE DOS SANTOS									**110.076,20**	
1.			**PASSARELA FELIPE DOS SANTOS**					**-**	**110.076,20**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.577,44**	
1.1.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	8,00	101,57	BDI 1	130,84	1.046,72	RA
1.1.2.	Composição	001	PLACA DE OBRA	M²	2,88	313,65	BDI 1	404,04	1.163,64	RA
1.1.3.	Composição	006	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana considerada DMT – 29,6 km Tempo médio 25 min	UN	4,00	71,24	BDI 1	91,77	367,08	RA
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**6.824,20**	
1.2.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	106,73	41,78	BDI 1	53,82	5.744,21	RA
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,48	66,93	BDI 1	86,22	127,61	RA
1.2.3.	Composição	005	FUNDAÇÕES PARA CHUMBAMENTO DOS PILARES METÁLICOS	UN	37,00	19,98	BDI 1	25,74	952,38	RA
1.3.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**3.477,19**	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,18	66,93	BDI 1	86,22	187,96	RA
1.3.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,90	40,58	BDI 1	52,28	99,33	RA
1.3.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	41,00	55,16	BDI 1	71,06	2.913,46	RA
1.3.4.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	42,95	BDI 1	55,33	221,32	RA
1.3.5.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	42,79	BDI 1	55,12	55,12	RA
1.4.			**COBERTURA EM POLICARBONATO**					**-**	**84.919,66**	
1.4.1.	Cotação	MERCADO 01	Cobertura em Policarbonato Alveolar (e=6,00mm), Incluindo estrutura metálica em Metalon (30x70 mm e Terças Tubulares 20x30 mm), Aço Galvanizado (2 1/2"), alumínio e Chapas em aluzinco (calhas), Incluindo transporte, Instalação e Pintura anti ferrugem e de acabamento.	UN	1,00	65.921,18	BDI 1	84.919,66	84.919,66	RA
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**8.782,24**	
1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,84	649,47	BDI 1	836,65	8.232,64	RA
1.5.2.	SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	M³	3,07	87,50	BDI 1	112,72	346,05	RA
1.5.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90,87	1,74	BDI 1	2,24	203,55	RA
1.6.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**1.099,87**	
1.6.1.	Composição	004	Rampas de acessibilidade em concreto 10 cm Fck 20 Mpa	UN	2,00	137,13	BDI 1	176,65	353,30	RA
1.6.2.	Composição	002	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA	m²	3,84	150,92	BDI 1	194,42	746,57	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura de Vale do Sol	PASSARELA COBERTA E.M.E.F.FELIPE DO SANTOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	01-22 (DES.)	PASSARELA FELIPE DOS SANTOS	Município de Vale do Sol	28,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PASSARELA FELIPE DOS SANTOS									**110.076,20**	
1.7.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**2.303,83**	
1.7.1.	SINAPI	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	79,86	BDI 1	102,88	925,92	RA
1.7.2.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	35,12	BDI 1	45,24	407,16	RA
1.7.3.	SINAPI	95726	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	55,00	5,89	BDI 1	7,59	417,45	RA
1.7.4.	SINAPI-I	34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	55,00	7,81	BDI 1	10,06	553,30	RA
1.8.			**DESMOBILIZAÇÃO**					**-**	**91,77**	
1.8.1.	Composição	007	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana considerada DMT – 29,6 km Tempo médio 25 min	UN	1,00	71,24	BDI 1	91,77	91,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Município de Vale do Sol
Local

sexta-feira, 4 de março de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: João Luiz dos Santos Katczinski
CREA/CAU: 213510/RS
ART/RRT: 11630381

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2022.03.04 11:18:20 -03'00'