COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**001**	**PLACA DE OBRA**	**M²**		**313,65**	**0,00**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	1	4,32	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,25	0,00
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4	M2	1	225,00	0,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,73	0,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	20,10	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,92	0,00
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	0,01	311,39	0,00
COMPOSIÇÃO	**002**	**PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA**	**m²**		**150,92**	**0,00**
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,70	0,00
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,215	1,84	0,00
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,1	123,61	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437	20,34	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,218	16,92	0,00
COMPOSIÇÃO	**003**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**H**		**101,57**	**0,00**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	87,25	0,00
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,025	17,77	0,00
SICRO	E9093	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	R$/H	0,26	36,65	0,00
COMPOSIÇÃO	**004**	**Rampas de acessibilidade em concreto 10 cm Fck 20 Mpa**	**UN**		**137,13**	**0,00**
SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	1,92	67,26	0,00
SICRO	2003850	Lastro de brita comercial	M³	0,0576	87,50	0,00
SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO	M3XKM	1,70496	1,74	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**005**	**FUNDAÇÕES PARA CHUMBAMENTO DOS PILARES METÁLICOS**	**UN**		**19,98**	**0,00**
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M3	0,04	390,52	0,00
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,04	66,93	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,92	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**006**	**MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana considerada DMT – 29,6 km Tempo médio 25 min**	**UN**		**71,24**	**0,00**
SICRO	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	R$/H	0,41666667	112,96	0,00
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 kW	R$/H	0,41666667	58,05	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**007**	**DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana considerada DMT – 29,6 km Tempo médio 25 min**	**UN**		**71,24**	**0,00**
SICRO	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	R$/H	0,41666667	112,96	0,00
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 kW	R$/H	0,41666667	58,05	0,00
					0,00	0,00

03/03/2022
Data

Responsável Técnico: JOÃO LUIZ KATCZINSKI
CREA/CAU: 213510 - RS

JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DOS SANTOS KATCZINSKI:00311836038
Dados: 2022.03.03 17:44:34 -03'00'