ANEXO V – TOMADA DE PREÇOS 04/2022

Tomada de preços 04/2022

Objeto: Perfuração de poços profundos

Memorial descritivo para abrigo de quadro de comando/dosadora de cloro.

Trata-se de uma edificação medindo 2,00 x 2,00m (medidas externas) executada em alvenaria e = 15cm cobertura com laje em concreto armado impermeabilizada, fundação compatível com solo do local, podendo ser radier ou radier sobre estacas, rebocada e pintada na parte externa, na parte interna com piso cerâmico lavável e impermeável de cor branca PEI 5 assim como nas paredes internas emboço e revestimento cerâmico em azulejos brancos laváveis e impermeáveis. Aberturas na parte superior em alumínio com vão livre para ventilação de aproximadamente 1m² divididas entre 3 paredes (excluindo a da porta de acesso), porta em alumínio medindo 1,20m, com vão para ventilação, devendo todos os acessos vedados com telas anti-insetos. Altura do vão livre do piso a laje 2,60m.

Vale do Sol, 13 de maio de 2022

Diogo Costa Paixão
Engenheiro do Município