PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO SOL

LOCAL: ESTRADA LINHA FORMOSA T3

TRECHO: Entre Linhas Formosa T1 e o Pavimento Existente (Igreja Batista)

ÁREA: 330m X 7m + 0m² (Bocas) = 2310m²

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SINAPI - JANEIRO/2026 | SICRO - OUTUBRO/2025 | ANP - DEZEMBRO/2025

BDI: 24,23% - NÃO DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS: HORISTA 112,88%/MENSALISTA 69,79%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	DMT (KM)	REFERÊNCIA		PREÇOS SEM BDI						BDI	PREÇOS COM BDI					
							UNITÁRIOS			TOTAIS				UNITÁRIOS			TOTAIS		
							MATERIAL	M.O	TOTAL	MATERIAL	M.O	TOTAL		MATERIAL	M.O	TOTAL	MATERIAL	M.O	TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**																		
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	2.310,00	-	COMP	CPU 01	0,07	1,18	1,26	161,70	2.725,80	2.887,50	24,23%	0,09	1,47	1,56	207,90	3.395,70	**3.603,60**
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	-	COMP	CPU 02	12.642,62	1.177,66	13.820,28	12.642,62	1.177,66	13.820,28	24,23%	15.705,93	1.463,01	17.168,94	15.705,93	1.463,01	**17.168,94**
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	-	COMP	CPU 03	1.177,17	2.236,10	3.413,28	2.354,34	4.472,20	6.826,54	24,23%	1.462,40	2.777,91	4.240,31	2.924,80	5.555,82	**8.480,62**
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES										**15.158,66**	**8.375,66**	**23.534,32**					**18.838,63**	**10.414,53**	**29.253,16**
2	**TERRAPLENAGEM**																		
2.1	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM	m³	619,04	-	SINAPI	101230	10,25	1,72	11,97	6.345,16	1.064,75	7.409,91	24,23%	12,73	2,14	14,87	7.880,38	1.324,75	**9.205,12**
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL - DMT 4 KM	m³xkm	3.466,62	4,00	SINAPI	97912	3,38	0,70	4,08	11.717,19	2.426,64	14.143,83	24,23%	4,20	0,87	5,07	14.559,82	3.015,96	**17.575,78**
2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	494,62	-	SINAPI	100574	0,94	0,53	1,47	464,94	262,15	727,09	24,23%	1,17	0,66	1,83	578,71	326,45	**905,15**
2.4	EXECUÇÃO DE ATERRO COM MATERIAL DO CORTE	m³	20,87	-	SINAPI	90099	8,64	7,34	15,98	180,32	153,19	333,51	24,23%	10,73	9,12	19,85	223,94	190,33	**414,27**
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.667,58	-	SINAPI	100576	1,91	1,14	3,05	3.185,08	1.901,04	5.086,12	24,23%	2,37	1,42	3,79	3.952,16	2.367,96	**6.320,13**
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM										**21.892,69**	**5.807,77**	**27.700,46**					**27.195,01**	**7.225,45**	**34.420,45**
3	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**																		
3.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E=3CM)	m³	80,19	-	SINAPI	102717	118,11	15,57	133,68	9.471,24	1.248,56	10.719,80	24,23%	146,73	19,34	166,07	11.766,28	1.550,87	**13.317,15**
3.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	m³	104,25	-	SINAPI	100974	7,65	1,68	9,33	797,49	175,13	972,62	24,23%	9,50	2,09	11,59	990,35	217,88	**1.208,22**
3.3	TRANSPORTE DE BRITA - DMT 31 KM	m³xkm	3.231,66	31,00	SINAPI	95875	2,36	0,33	2,69	7.626,71	1.066,45	8.693,16	24,23%	2,93	0,41	3,34	9.468,76	1.324,98	**10.793,73**
3.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=30CM)	m³	757,85	-	SINAPI	96396	162,43	9,64	172,07	123.097,58	7.305,67	130.403,25	24,23%	201,79	11,98	213,77	152.926,55	9.079,04	**162.005,59**
3.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA GRADUADA	m³	985,21	-	SINAPI	100974	7,65	1,68	9,33	7.536,82	1.655,14	9.191,96	24,23%	9,50	2,09	11,59	9.359,45	2.059,08	**11.418,53**
3.6	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 31 KM	m³xkm	30.541,36	31,00	SINAPI	95875	2,36	0,33	2,69	72.077,60	10.078,65	82.156,25	24,23%	2,93	0,41	3,34	89.486,17	12.521,96	**102.008,13**
3.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	2.376,00	-	COMP	CPU 04	5,32	0,53	5,88	12.640,32	1.259,28	13.899,60	24,23%	6,61	0,66	7,27	15.705,36	1.568,16	**17.273,52**
3.8	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	2.310,00	-	COMP	CPU 05	2,31	0,49	2,82	5.336,10	1.131,90	6.468,00	24,23%	2,87	0,61	3,48	6.629,70	1.409,10	**8.038,80**
3.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=4CM)	m³	92,40	-	COMP	CPU 06	1.392,06	71,86	1.463,97	128.626,34	6.639,86	135.266,20	24,23%	1.729,36	89,27	1.818,63	159.792,86	8.248,55	**168.041,41**
3.10	TRANSPORTE DE CBUQ - DMT 31 KM	txkm	7.318,26	31,00	SINAPI	95878	1,60	0,21	1,81	11.709,21	1.536,83	13.246,04	24,23%	1,99	0,26	2,25	14.563,33	1.902,75	**16.466,08**
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										**378.919,41**	**32.097,47**	**411.016,88**					**470.688,81**	**39.882,37**	**510.571,16**
4	**SINALIZAÇÃO**																		
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM)	m	990,00	-	SINAPI	102512	4,00	2,72	6,72	3.960,00	2.692,80	6.652,80	24,23%	4,97	3,38	8,35	4.920,30	3.346,20	**8.266,50**
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO										**3.960,00**	**2.692,80**	**6.652,80**					**4.920,30**	**3.346,20**	**8.266,50**
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	924,00	-	COMP	CPU 07	-	1,36	1,36	-	1.256,64	1.256,64	24,23%	-	1,69	1,69	-	1.561,56	**1.561,56**
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES										**-**	**1.256,64**	**1.256,64**					**-**	**1.561,56**	**1.561,56**
TOTAL GLOBAL										**R$ 419.930,76**	**R$ 50.230,34**	**R$ 470.161,10**					**R$ 521.642,75**	**R$ 62.430,11**	**R$ 584.072,83**
																	89,31%	**10,69%**	**100,00%**

KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011

Assinado de forma digital por KLEBER ADAO LEMES COLLA:01511869011
Dados: 2026.02.19 09:45:31 -03'00'